

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CUSTOS REPARO DO TELHADO DO CDL - DPE
--

Item	Descrição	Referência	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3.2	REPARO DO TELHADO DO CDL								
3.2.1	PONTOS DE INFILTRAÇÃO	SINAPI	39696	Eliminação de pontos de infiltração constituídos por furos e pontos de fixação das telhas metálicas	Un.	85	m²		
3.2.2	EXAUSTOR EÓLICO	ORÇAMENTO		Substituição de exaustores eólicos, em alumínio, com diâmetro aproximado de 600mm	Un.	2	Un.		
3.2.3	TELHAS METÁLICAS	SINAPI	97647	Substituição de 03 (três) telhas metálicas, dimensões 9x2metros, espessura 0,43mm, mantendo ondulação das telhas do padrão do telhado	Un.	3	m²		
		SINAPI	11029				CJ		
		ORCE	10378				m²		
3.2.4	CUMEEIRAS	SINAPI	75220	Revisão das fixações e vedações das cumeeiras de todo o telhado	M	40	m		
	ALGEROSAS	SINAPI	142	Revisão das fixações e vedações das algerosas de todo o telhado	M	30	Unidade		
3.2.5	ALGEROSAS	SINAPI	94231	Reposição de algerosas, corte 35mm	M	16	m		
		SINAPI	142				Unidade		
3.2.6	CALHAS	SINAPI	94231	Limpeza e reparo das calhas, revisão das fixações e vedações das calhas de todo o telhado	M	80	m		
		SINAPI	142				Unidade		
3.2.7	REDE PLUVIAL	SINAPI	11709	Revisão, desobstrução da rede de escoamento, diâmetro 150mm, verticalmente até o piso, seguindo até a rua também por tubulação de PVC a baixo do piso	M	20	Unidade		
		SINAPI	91791				m		
	TELHADOR POR H	SINAPI	12869	Montagem linha de vida e dispositivos de segurança, serviços em telhado, calhas e redes pluviais	H	320	h		
								TOTAL SEM BDI	
								BDI – 22,12%	
								TOTAL COM BDI	