



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Angelo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS i II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RAMPA METÁLICA E PASSEIO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF Santo Angelo	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RAMPA METÁLICA E PASSEIO PÚBLICO									41.842,44
1.			RAMPA METÁLICA E PASSEIO PÚBLICO					-	41.842,44
1.1.			RAMPA METÁLICAS - ACESSOS SECUNDÁRIOS					-	32.892,52
1.1.1.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA	M	7,00	143,75	BDI 1	173,00	1.211,00
1.1.2.	SINAPI-I	1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	681,72	9,28	BDI 1	11,17	7.614,81
1.1.3.	SINAPI-I	1321	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	KG	85,86	10,42	BDI 1	12,54	1.076,68
1.1.4.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,33	23,24	BDI 1	27,97	988,18
1.1.5.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	41,22	26,47	BDI 1	31,86	1.313,27
1.1.6.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	37,97	12,00	BDI 1	14,44	548,29
1.1.7.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	37,97	12,90	BDI 1	15,53	589,67
1.1.8.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	3,10	108,54	BDI 1	130,63	404,95
1.1.9.	Composição	GUARDA-CORPO H=1,30M	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	26,30	572,84	BDI 1	689,41	18.131,48
1.1.10.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	33,84	12,00	BDI 1	14,44	488,65
1.1.11.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	33,84	12,90	BDI 1	15,53	525,54
1.2.			PASSEIO PÚBLICO					-	8.949,92
1.2.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	112,00	3,36	BDI 1	4,04	452,48
1.2.2.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	112,00	63,04	BDI 1	75,87	8.497,44

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Angelo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS i II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RAMPA METÁLICA E PASSEIO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF Santo Angelo	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RAMPA METÁLICA E PASSEIO PÚBLICO									41.842,44
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santo Angelo
Local

segunda-feira, 11 de dezembro de 2023
Data

RANIERI LUCIANO DE OLIVEIRA:9560777300
Assinado de forma digital por RANIERI LUCIANO DE OLIVEIRA:95607773000
Dados: 2023.12.11 15:48:45 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Ranieri Luciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA/MT: 11.103D
ART/RRT: 0