



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÕES

Após questionamento referente aos itens 5.6 a 5.10 da planilha de custos, informamos que foi realizada uma consulta junto da área técnica. Assim, conforme o profissional responsável, os códigos Sinapi e valores permanecem os mesmos, apenas com ajuste no descritivo, conforme abaixo:

RUA OSVALDO CRUZ												
5.1	SINAPI	101233	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	24,48	m³	8,81	8,62	2,15	10,77	184,56	79,09	263,65
5.2	SINAPI	93367	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	22,53	m³	23,92	23,39	5,85	29,24	461,15	197,63	658,78
5.3	SINAPI	97914	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 10km	24,38	m³xkm	2,90	2,83	0,71	3,54	60,42	25,89	86,31
5.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	2,44	m³xkm	1,55	1,51	0,38	1,89	3,23	1,38	4,61
5.5	SINAPI (i)	7761	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSAS DN 400MM	15,00	m	123,44	120,70	30,17	150,87	1.584,14	678,91	2.263,05
5.6	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSAS DN 400MM	15,00	m	58,44	57,14	14,29	71,43	750,02	321,43	1.071,45
5.7	SINAPI	96624	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - PEDRA BRITADA N° 2 - 10 CM	1,20	m²	117,27	114,66	28,67	143,33	120,40	51,60	172,00
5.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE BRITA "DMT = 30km"	39,60	m² x km	2,40	2,34	0,59	2,93	81,22	34,81	116,03
5.9	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE BRITA "DMT EXCEDENTE A 30KM"	13,20	m² x km	0,95	0,93	0,23	1,16	10,72	4,59	15,31
5.10	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X1X1,2 M	8,00	unid	1.794,36	1.754,46	438,61	2.193,07	12.281,19	5.263,37	17.544,56
5.11	SICRO	4915633	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE	240,00	m	19,32	19,65	3,96	23,61	3.966,48	1.699,92	5.666,40
5.12	SINAPI	101798	TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA FECHAMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE	1,00	unid	368,47	360,27	90,07	450,34	315,24	135,10	450,34
5.13	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO EXISTENTES	3,90	m³	55,33	54,10	13,52	67,62	184,60	79,12	263,72
5.14	SINAPI	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA - DMT 10,0km	24,00	m³xkm	2,90	2,83	0,71	3,54	59,47	25,49	84,96
TOTAL DO SUB-ITEM 5 - R. OSVALDO CRUZ										20.062,84	8.598,33	28.661,17

Demais condições permanecem inalteradas.

São Sebastião do Caí, 19 de fevereiro de 2024.

Setor de Licitações