PLANILHA DE ORÇAMENTO

1. OBJETO: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE AO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

2. ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Caldas Junior, 120 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS

3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: dias corridos

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da entrega do objeto e entrega da nota fiscal e demais documentos, com o correspondente aceite do Gestor dos Serviços.

Adequação de guarda corpo metálico quanto à altura com fundo anticorrosivo e pintura esmalte alto

brilho preto sobre peitoril existente (21° ao 6° andares)

25,00%	BDI
112,77%	Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2022
	DATA DA PROPOSTA

PROPONENTE RAZÃO SOCIAL: CNPJ: ENDEREÇO: EMAIL: FONE: **PROPOSTA** LOTE ÚNICO **CUSTOS UNITÁRIOS R\$ ITENS** DESCRIÇÃO QUANT. UNID. **CUSTO TOTAL R\$** MATERIAL MÃO DE OBRA I OBRAS CIVIL 1 SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1.1 Administração da obra direta no local - 5% do custo total da obra acima de 250m² 1,00 unid. X.XX 0,00 0,00 0,00 1,00 unid. 0,00 1.2 ART/RRT Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 3 acima de R\$15.000,01 X.XX 1.3 Atualização de projetos/"As built" 1,00 unid. 0,00 0,00 X.XX 0,00 0,00 1.4 Fornecimento de Manual de uso, operação e manutenção dos sistemas de PPCI 1,00 unid. x.xx 0,00 mês 7,00 0,00 1.5 Engenheiro ou arquiteto júnior, com encargos complementares X.XX mês 0,00 0,00 1.6 Mestre de obras com encargos complementares, em tempo integral 7,00 x.xx 0,00 0,00 1.7 Técnico em segurança do trabalho 7,00 mês x.xx 1,00 unid. 0,00 1.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC 0,00 x.xx 0,00 0,00 1.9 Mobilização e Instalações provisórias 1,00 unid. X.XX 1,00 unid. 0,00 0,00 1.10 Máquinas e equipamentos X.XX 1.11 EPI's, proteções e isolamentos 1,00 unid. 0,00 0,00 x.xx 1.12 Remoção de entulho de gesso (destinação específica), incluindo caçamba, servente e carreto 259,00 m³ x.xx 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 1.13 Remoção de entulho diverso, incluindo caçamba, servente e carreto X.XX SUBTOTAL R\$ 0,00 2 ESCADARIA CENTRAL - CONDOMÍNIO 2.1 ADEQUAÇÃO CORRIMÃO E GUARDA CORPO 0,00 0,00 2.1.1 Remoção guarda corpo e corrimão 825,50 m x.xx 2.1.2 Complemento de corrimão em tubo de aço carbono 50mm com fundo anticorrosiva e pintura esmalte alto brilho preto (22° ao 6° andares) 5,00 0,00 0,00 0,00 m Reposicionamento de corrimão de forma a atender a altura de 0,90m e afastamento 40 mm da parede 2.1.3 (21% = 5.00 mm) 608.00 0,00 0,00 0,00 m (21° ao 6° andares)

130,40

m

0,00

0,00

0,00