



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE OSÓRIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPAROS DO TELHADO DA EMEI PARAÍSO DA CRIANÇA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 OSÓRIO/RS	BDI 1 29,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									49.201,20	
1.			REPARO TELHADO EMEI PARAÍSO DA CRIANÇA					-	49.201,20	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.755,19	
1.1.1.	Composição	PMO-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50	350,77	BDI 1	452,63	678,95	OU
1.1.2.	Composição	PMO-03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CONSIDERANDO TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T EM RODOVIA PAVIMENTADA - CONSIDERANDO TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL. DMT 50KM	VB	1,00	2.383,94	BDI 1	3.076,24	3.076,24	OU
1.2.			REFORMA DA COBERTURA					-	45.446,01	
1.2.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	13,42	3,20	BDI 1	4,13	55,42	OU
1.2.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	13,42	52,42	BDI 1	67,64	907,73	OU
1.2.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,00	57,74	BDI 1	74,51	2.980,40	OU
1.2.4.	Composição	PMO-04	ESPIGÃO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	44,00	87,95	BDI 1	113,49	4.993,56	OU
1.2.5.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	620,00	45,21	BDI 1	58,34	36.170,80	OU
1.2.6.	Composição	PMO-01	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	6,00	28,83	BDI 1	37,20	223,20	OU
1.2.7.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30,00	2,97	BDI 1	3,83	114,90	OU

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OSÓRIO/RS  
Local

Responsável Técnico  
Nome: RAFAEL FOFONKA PIRES





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 MUNICIPIO DE OSORIO	REPAROS DO TELHADO DA EMEI PARAISO DA CRIANÇA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-23 (DES.)		0 OSORIO/RS	29,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									49.201,20

quinta-feira, 14 de dezembro de 2023  
Data

CREA/CAU: RS137554  
ART/RRT: 0

← RECURSO