

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS											
OBRA: PAVIMENTAÇÃO SÃO FRANCISCO DO RETIRO				DB: Não Des.		SINAPI: Nov/23		SICRO: Ago/23		ENG. MATHEUS FOCHE SATTO - CREA RS226.856	
ENDEREÇO: SÃO FRANCISCO DO RETIRO				DATA:		BDI					
Encargos Sociais: 112,77%											
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO			QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		PREÇO TOTAL DO SERVIÇO
						MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	
G01	1.1 Placa de obra			1,00000					303,21	55,03	358,24
4417	1. Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5x7cm			1,00000	m	4,32	-	4,32	4,32	-	4,32
4491	2. Pontalete de madeira não aparelhada 7,5x7,5cm			4,00000	m	7,05	-	7,05	28,20	-	28,20
4813	3. Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada			1,00000	m2	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00
5075	4. Pregos de aço polido com cabeça 18x30cm			0,11000	kg	14,80	-	14,80	1,63	-	1,63
88262	5. Carpinteiro			1,00000	h	5,34	20,95	26,29	5,34	20,95	26,29
88316	6. Servente			2,00000	h	5,35	16,63	21,98	10,70	33,26	43,96
94962	7. Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 preparo na betoneira			0,01000	m3	302,10	81,54	383,64	3,02	0,82	3,84