

EVENTOGRAMA				
OBRA: PAVIMENTAÇÃO SÃO FRANCISCO DO RETIRO	DATA: jan/24		ENG. MATHEUS FOCHE SATTO - CREA RS226.856	
ENDEREÇO: SÃO FRANCISCO DO RETIRO	Nº ART/RRT			
Nº ART/RRT: 12981593	12981593			
DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	EVENTO	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		m2		-
1.1 Placa de obra	2,50	m	Serviços Preliminares	1.092,63
1.2 Locação de pavimentação	318,00		Serviços Preliminares	244,86
1. SUBTOTAL				1.337,49
2 DRENAGEM PLUVIAL		m3		-
2.1 Escavação Mecanizada para assentamento dos tubos	100,80	m	Drenagem Pluvial	1.129,97
2.2 Tubo de concreto de 400mm - Fornecimento e assentamento	84,00	un	Drenagem Pluvial	18.084,36
2.3 Boca de lobo com bloco de concreto - 1,0x1,0x1,2m	6,00	m3	Drenagem Pluvial	11.102,40
2.4 Reaterro de vala com reaproveitamento de material - com compctação	78,44		Drenagem Pluvial	1.379,76
2. SUBTOTAL				31.696,49
3 PAVIMENTAÇÃO RUA		CHP		-
3.1 Regularização de superfície com motoniveladora	3,00	m2	Pavimentação	989,76
3.2 Execução de pavimento em Paralelepípedo, com base de pó de brita de 10cm e rejuntamento	1.022,00	m3xkm	Pavimentação	124.408,06
3.3 Transporte de pó de brita	2.330,16	Txkm	Pavimentação	5.545,78
3.4 Transporte paralelepipedo	735,84	m	Pavimentação	2.023,56
3.5 Meio-Fio pré-moldado	292,00		Pavimentação	19.856,00
3. SUBTOTAL				152.823,16
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI				185.857,14