

ORÇAMENTO GLOBAL										
OBRA: PAVIMENTAÇÃO SÃO FRANCISCO DO RETIRO					DB: Não Des.	SINAPI: Nov/23	SICRO: Ago/23	ENG. MATHEUS FOCHESSATTO - CREA RS226.856		
ENDEREÇO: SÃO FRANCISCO DO RETIRO					DATA:	BDI				
Encargos Sociais: 112,77%										
Nº ART/RRT: 12981593					jan/24	22,00%				
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTALS			
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS										
G01	1.1 Placa de obra	2,50	m2	369,91	67,14	437,05	924,78	167,85	1.092,63	
99064	1.2 Locação de pavimentação	318,00	m	0,11	0,66	0,77	34,98	209,88	244,86	
1. SUBTOTAL							959,76	377,73	1.337,49	
2 DRENAGEM PLUVIAL										
90105	2.1 Escavação Mecanizada para assentamento dos tubos	100,80	m3	7,01	4,20	11,21	706,61	423,36	1.129,97	
92210	2.2 Tubo de concreto de 400mm - Fornecimento e assentamento	84,00	m	185,36	29,93	215,29	15.570,24	2.514,12	18.084,36	
97956	2.3 Boca de lobo com bloco de concreto - 1,0x1,0x1,2m	6,00	un	1.226,16	624,24	1.850,40	7.356,96	3.745,44	11.102,40	
104734	2.4 Reaterro de vala com reaproveitamento de material - com compactação	78,44	m3	11,56	6,03	17,59	906,77	472,99	1.379,76	
2. SUBTOTAL							24.540,58	7.155,91	31.696,49	
3 PAVIMENTAÇÃO RUA										
5932	3.1 Regularização de superfície com motoniveladora	3,00	CHP	272,38	57,54	329,92	817,14	172,62	989,76	
101167	3.2 Execução de pavimento em Paralelepípedo, com base de pó de brita de 10cm e rejuntamento	1.022,00	m2	104,02	17,71	121,73	106.308,44	18.099,62	124.408,06	
95877	3.3 Transporte de pó de brita	2.330,16	m3xkm	2,21	0,17	2,38	5.149,65	396,13	5.545,78	
100947	3.4 Transporte paralelepípedo	735,84	Txkm	2,42	0,33	2,75	1.780,73	242,83	2.023,56	
94273	3.5 Meio-Fio pré-moldado	292,00	m	49,49	18,51	68,00	14.451,08	5.404,92	19.856,00	
3. SUBTOTAL							128.507,04	24.316,12	152.823,16	
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI							154.007,38	31.849,76	185.857,14	