

 SANTA BÁRBARA DO SUL PREFEITURA 2021-2024 Cuidar de todos muda tudo!				Obra PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CEL. VICTOR CUMONCEL			Bancos SINAPI - 10/2023 - Rio Grande do Sul SBC - 11/2023 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul			Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. BDI: 24,23%				
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra														
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Mão de Obra		Total	Peso (%)		
									Valor	%				
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												20.685,59	2,73 %	
1.1	CA 01	Próprio	PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	Unida de	1	1.349,17	1.676,07	96,06	5,73	1.676,07	0,22 %		
1.2	CA 02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	11000	1,35	1,67	17.600,00	95,81	18.370,00	2,43 %		
1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	819,9	0,63	0,78	557,53	87,18	639,52	0,08 %		
2 PAVIMENTAÇÃO												714.538,78	94,37 %	
2.1 PAVIMENTAÇÃO REPERFILAMENTO ACOSTAMENTO												205.696,42	27,17 %	
2.1.1	CA 05	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) Ref. SINAPI 96402	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	3214,63	1,07	1,32	1.446,58	34,09	4.243,31	0,56 %		
2.1.2	RR-2C 10/2023	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	1446,58	3,13	3,88	0,00	0,00	5.612,73	0,74 %		
2.1.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXK M	43,4	1,45	1,80	5,20	6,66	78,12	0,01 %		
2.1.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXK M	28,93	0,56	0,69	0,86	4,31	19,96	0,00 %		
2.1.5	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais		t	308,6	184,64	229,37	978,26	1,38	70.783,58	9,35 %		
2.1.6	CAP 10/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	Material	t	17,74	3.884,00	4.825,09	0,00	0,00	85.597,09	11,31 %		
2.1.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXK M	9258,13	1,71	2,12	1.851,62	9,43	19.627,23	2,59 %		
2.1.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXK M	8949,53	1,45	1,80	1.073,94	6,67	16.109,15	2,13 %		
2.1.9	93596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXK M	532,34	0,67	0,83	37,26	8,43	441,84	0,06 %		
2.1.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXK M	4613,64	0,56	0,69	138,40	4,35	3.183,41	0,42 %		

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO SUL
CNPJ: 88.496.468/0001-60

PAVIMENTAÇÃO CAMADA SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE											508.842,36	67,21 %
2.2.1	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref SINAPI 96402	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	7785,37	1,07	1,32	3.503,41	34,09	10.276,68	1,36 %
2.2.2	RR-2C 10/2023	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	3503,42	3,13	3,88	0,00	0,00	13.593,26	1,80 %
2.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXK M	105,1	1,45	1,80	12,61	6,67	189,18	0,02 %
2.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXK M	70,07	0,56	0,69	2,10	4,34	48,34	0,01 %
2.2.5	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais		t	749,11	184,64	229,37	2.374,67	1,38	171.823,36	22,69 %
2.2.6	CAP 10/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	Material	t	43,68	3.884,00	4.825,09	0,00	0,00	210.759,93	27,84 %
2.2.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXK M	23823,23	1,71	2,12	4.764,64	9,43	50.505,24	6,67 %
2.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXK M	23029,12	1,45	1,80	2.763,49	6,67	41.452,41	5,47 %
2.2.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXK M	1310,28	1,45	1,80	157,23	6,67	2.358,50	0,31 %
2.2.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXK M	11355,74	0,56	0,69	340,67	4,35	7.835,46	1,03 %
3 SINALIZAÇÃO											21.913,02	2,89 %
3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	2459,7	5,76	7,15	6.444,41	36,64	17.586,85	2,32 %
3.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	147,5	23,61	29,33	1.859,97	42,99	4.326,17	0,57 %
											Total sem BDI609.888,67	
											Total do BDI147.248,72	
											Total Geral757.137,39	
Kaoe Peixoto Tesche Setor de Engenharia												