



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				REPAGINAÇÃO DA RUA CRUZ ALTA				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL		CAMPINA DAS MISSÕES/RS	RUA CRUZ ALTA	REPAGINAÇÃO DE TRECHO DA RUA CRUZ ALTA				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-23	Não	Porto Alegre / RS	REPAGINAÇÃO DE TRECHO DA RUA CRUZ ALTA	23,54%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REPAGINAÇÃO DE TRECHO DA RUA CRUZ ALTA									68.668,41
1.			PILARES DE AÇO GALVANIZADO					-	9.491,50
1.1.			SAPATAS MEDINDO 50X50X50CM					-	1.787,10
1.1.1.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 11/2016	M3	1,25	661,22	BDI 1	816,87	1.021,09
1.1.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	54,25	11,43	BDI 1	14,12	766,01
1.2.			PILARES					-	7.704,40
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	03	POSTES DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3,50M COM 75,5MM DE ESPESSURA E 3,00MM DE ESPESSURA DE PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	10,00	623,64	BDI 1	770,44	7.704,40
2.			PASSEIOS					-	23.588,62
2.0.1.	COMPOSIÇÃO	01	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO MODELO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015, ASSENTAMENTO	M2	135,07	66,76	BDI 1	82,48	11.140,57
2.0.2.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO MODELO RETANGULAR, COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015, ASSENTAMENTO	M2	135,07	74,60	BDI 1	92,16	12.448,05
3.			PERGOLADO					-	18.406,92
3.1.			FUNDAÇÃO					-	429,72
3.1.1.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 07/2019	M3	0,34	112,85	BDI 1	139,41	47,40
3.1.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_ 05/2021	M3	0,54	573,09	BDI 1	708,00	382,32
3.2.			PILARES					-	1.034,79
3.2.1.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022	M3	0,48	922,33	BDI 1	1.139,45	546,94
3.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	34,55	11,43	BDI 1	14,12	487,85
3.3.			REVESTIMENTO PILARES					-	2.465,14
3.3.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 05/2020	M2	14,40	138,57	BDI 1	171,19	2.465,14
3.4.			VIGAS EM MADEIRA					-	6.459,08
3.4.1.	COMPOSIÇÃO	04	VIGAS DE MADEIRA ITAUBA MEDINDO 4,60X0,60X0,16M E VIGAS DE MADEIRA ITAUBA MEDINDO 3,60X0,60X0,16M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	26,62	196,41	BDI 1	242,64	6.459,08
3.5.			COBERTURA					-	8.018,19
3.5.1.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_ 01/2021_ PS	M2	16,56	391,93	BDI 1	484,19	8.018,19
4.			PARKLET					-	17.181,37
4.0.1.	COMPOSIÇÃO	05	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA O PARKLET E BANCOS, MADEIRA ITAUBA OU IPÊ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	13,71	910,75	BDI 1	1.125,14	15.425,67
4.1.			BASE EM CONCRETO					-	1.166,81
4.1.1.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022_ PS	M3	1,50	629,65	BDI 1	777,87	1.166,81
4.2.			BANCOS					-	588,89

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4.2.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3,44	138,57	BDI 1	171,19	588,89

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAMPINA DAS MISSÕES/RS

Local

15 de fevereiro de 2024

Data

Nome: GABRIEL DE OLIVEIRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 168.937

ART/RRT:

Nome: CARLOS JUSTEN

Título: PREFEITO MUNICIPAL

CREA/CAU

ART/RRT: