

# QUANTITATIVOS

## PARKLET

### ASSENTAMENTO COM TIJOLOS MACIÇO

#### ASSENTO DOS BANCOS

LARG	ALT	COMP	M2
0,5	0,5	0,95	0,2375
0,5	0,5	1,95	0,4875
0,5	0,5	1,5	0,375
0,5	0,5	0,95	0,2375
			<u>1,3375</u>

#### FLOREIRA

LARG	ALT	COMP	M2
0,4	0,6	1,6	<u>0,384</u>

**TOTAL 3,443**

#### MADEIRA

COMP	ALT	LADOS	TOTAL (m <sup>2</sup> )
0,85	0,6	2	1,02
0,79	0,75	2	1,185
0,3	0,6		0,18
0,75	0,75	2	1,125
1,02	0,85	2	1,734
0,3	0,85		0,255
1,65	0,85	2	2,805
0,3	0,85		0,255
0,6	0,75	2	0,9
1,15	0,75	2	1,725
0,47	0,6	2	0,564
0,3	0,6		0,18
2,07	1,1		2,277
DESCONTAR VAZADO			0,5
TOTAL (m <sup>2</sup> )			13,705

### BASE EM CONCRETO

COMP	LARG	M2
6,1	1,64	10,004
ESPESSURA DE 15 CM		
TOTAL	M3	1,5006

## PERGOLADO

### PILARES

### FUNDAÇÃO

#### CONCRETAGEM

#### CONCRETAGEM

LARG	COMP	ALT	M3	LARG	COMP	ALT	M3
------	------	-----	----	------	------	-----	----

0,2	0,2	3	0,12	0,3	0,3	0,5	0,045
TOTAL	4 PILARES		<u>0,48</u>	TOTAL	4 PILARES		<u>0,18</u>

REVESTIMENTO PILARES			
LARG	ALT	M2	4 LADOS
0,3	3	0,9	3,6
TOTAL	4 PILARES		<u>14,4</u>

**MADEIRA - COBERTURA** (2 VIGA (4,60X0,16X0,16) 9 VIGA (3,60X0,16X0,16))

COMP	ALT	LADOS	QUANT	TOTAL (m <sup>2</sup> )
4,6	0,16	4	<u>2</u>	5,888
3,6	0,16	4	<u>9</u>	20,736
<u>TOTAL</u>				<u>26,624</u>

## PASSEIO

COMP	LARG	TOTAL	DESCONTAR PARKLET	TOTAL
51	3,5	178,5	10,37	168,13
51	2	102		102
<u>TOTAL PASSEIO (M2)</u>				<u>270,13</u>
COR NATURAL			135,07	
COLORIDO (CINZA ESCURO)			135,07	

Campina das Missões/RS, 14 de Fevereiro de 2024

GABRIEL DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS: 168.937