

Composição Emp - CP 06									
Código	CP 06								
Descrição	TORRE ESTRUTURAL COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, E PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO 3/8", INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
Data	07/2022								
Estado	Rio Grande do Sul								
Tipo	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
Unidade	KG								
Valor sem Desoneração	19,24								
Valor com Desoneração	18,90								
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88240 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,64	16,62	0,03	0,55	0,49
C	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,01	19,53	0,1	2,20	1,95
C	100716 SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	28,27	27,83	0,0285	0,80	0,79
C	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	10,56	10,40	0,0285	0,30	0,29
C	73480 SINAPI	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	119,40	118,23	0,01	1,19	1,18
I	00000442 SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	5,92	5,92	0,158	0,93	0,93
I	00001330 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	Material	KG	12,35	12,35	0,126	1,55	1,55
I	00004777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	11,68	11,68	1,0	11,68	11,68