



CP 01 - Mobilização e Desmobilização de Equipamentos de Grande e Médio Porte

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE
Pavimentação da Rua Walter Arthur Heinz, Rua do Curtidor e Rua do Sapateiro - BAIRRO INDUSTRIAL - LINDOLFO COLLOR, RS


Fonte		Transporte de Equipamentos de Grande Porte	D.M.T (km)	V.M.R (km/h)	T.Viagem (h)	Nº Eq. (unid)	Viagens (qtd)	C.H. Unit (R\$/h)	C. Total (R\$)
SINAPI-C	5928	Transporte de equipamentos com Cavalo Mecânico e Reboque	26,80	50,00	0,54	3,00	2,00	R\$ 274,67	R\$ 883,34
		Motoniveladora				1,00			
		Retroescavadeira				1,00			
		Rolo liso auto propulsor				1,00			
		(A) Total do Transporte de Equipamentos de Grande Porte							R\$ 883,34

Fonte		Transporte de Equipamentos de Médio Porte	D.M.T (km)	V.M.R (km/h)	T.Viagem (h)	Nº Eq. (unid)	Viagens (unid)	C.H. Unit (R\$/h)	C. Total (R\$)
SINAPI-C	67826	Caminhão basculante 6 m³	26,80	50,00	0,54	1,00	1,00	R\$ 187,26	R\$ 100,38
SINAPI-C	91395	Caminhão carroceria	26,80	50,00	0,54	1,00	1,00	R\$ 56,50	R\$ 30,29
(B) Total do Transporte de Equipamentos de Médio Porte									R\$ 130,67

Fonte		Transporte de Containers	D.M.T	V.M.R	T.Viagem	Nº Eq.	Viagens	C.H. Unit	C. Total
			(km)	(km/h)	(h)	(unid)	(unid)	(R\$/h)	(R\$)
SINAPI-C	5928	Transporte de equipamentos com Cavalo Mecânico e Reboque	26,80	50,00	0,54	1,00	2,00	R\$ 274,67	R\$ 294,45
		Container para sanitário				1,00			
		(C) Total do Transporte de Containers							R\$ 294,45

Custo Unitário Total (A)+(B)+(C)**R\$ 1.308,46**

Unidade: %



PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE
Pavimentação da Rua Walter Arthur Heinz, Rua do curtidor e Rua do Sapateiro - BAIRRO INDUSTRIAL - LINDOLFO COLLOR, RS

Fonte		Mão de Obra				Unid.	Quantid.	C.Unitário		Custo Total	
SINAPI-C	90778	Engenheiro Civil de obra, pleno, com encargos complementares				h	20,97	R\$	118,49	R\$	2.484,67
		Período	h/dia	h/mês	Total						
		1º ao 3º mês	0,32	6,99	20,97						
SINAPI-C	90780	Mestre de obras com encargos complementares				h	66,00	R\$	99,09	R\$	6.539,94
		Período	h/dia	h/mês	Total						
		1º ao 3º mês	1,00	22,00	66,00						
(A) Total da Mão de obra										R\$	9.024,61
Custo Unitário Total (A)										R\$	9.024,61
Unidade:										%	



PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE
Pavimentação da Rua Walter Arthur Heinz, Rua do Curtidor e Rua do Sapateiro - BAIRRO INDUSTRIAL - LINDOLFO COLLOR, RS

Fonte	Mão de Obra	Unid.	Quantid.	C.Unitário	Custo Total
SINAPI-C 88256	Ladrlhista com encargos complementares	h	0,20	R\$ 26,91	R\$ 5,39
SINAPI-C 88316	Servente com encargos complementares	h	1,20	R\$ 22,40	R\$ 26,88
(A) Total da Mão de Obra					R\$ 32,27

Fonte	Materiais	Unid.	Quantid.	C.Unitário	Custo Total
SINAPI-I 34353	Argamassa colante AC-2	kg	4,86	R\$ 1,49	R\$ 7,25
SINAPI-I 34357	Rejunte cimentício	kg	0,24	R\$ 4,69	R\$ 1,13
SINAPI-I 38135	Piso tátil, direcional e alerta - concreto 20x20x2,5 cm	m²	1,00	R\$ 116,61	R\$ 116,61
(B) Total dos Materiais					R\$ 124,99

Custo Unitário Total (A)+(B)	R\$ 157,26
Unidade:	m²

M. T. Vel

