

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ / RS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA DA PEDREIRA

LOCALIZAÇÃO: RUA DA PEDREIRA

MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ / RS

ITEM	ORIGEM PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	V. UNIT. S/BDI	PREÇOS UNITÁRIOS COM BDI (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)		VALOR TOTAL R\$
							MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1												
			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMP.	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	meses	3,00	2.460,10	902,02	2.104,71	3.006,73	2.706,06	6.314,13	9.020,19
1.2	SINAPI	103689	PLACA DE OBRA	m²	4,50	308,76	113,21	264,16	377,37	509,45	1.188,72	1.698,17
1.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	470,00	0,44	0,16	0,38	0,54	75,20	178,60	253,80
1.4	SINAPI	99064	LOCACÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	493,00	0,64	0,23	0,55	0,78	113,39	271,15	384,54
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES										3.404,10	7.952,60	11.356,70
2												
			MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	SINAPI	101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3. DMT ATÉ 200M	m³	202,10	14,20	5,21	12,15	17,36	1.052,95	2.455,51	3.508,46
2.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.526,25	2,55	0,94	2,18	3,12	2.374,68	5.507,22	7.881,90
2.3	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	252,63	1,59	0,58	1,36	1,94	146,53	343,57	490,10
2.4	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	94,00	8,64	3,17	7,39	10,56	297,98	694,66	992,64
2.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	1.175,00	2,55	0,94	2,18	3,12	1.104,50	2.561,50	3.666,00
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA										4.976,64	11.562,46	16.539,10
3												
			PAVIMENTAÇÃO									
3.1	SINAPI	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO	m²	1.158,45	2,54	0,93	2,17	3,10	1.077,37	2.513,83	3.591,20
3.2	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	1.158,45	76,27	27,97	65,25	93,22	32.401,85	75.588,86	107.990,71
3.3	SINAPI	100952	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	6.255,63	2,90	1,06	2,48	3,54	6.630,97	15.513,96	22.144,93
3.4	SINAPI	100953	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.042,61	1,14	0,42	0,97	1,39	437,90	1.011,32	1.449,22
3.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT ATÉ 30KM	m³xkm	4.205,17	2,55	0,94	2,18	3,12	3.952,86	9.167,27	13.120,13
3.6	SINAPI	93590	TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT EXCEDENTE A 30KM	m³xkm	700,86	1,00	0,37	0,85	1,22	259,32	595,73	855,05
3.7	SINAPI	94273	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	493,00	55,75	20,44	47,70	68,14	10.076,92	23.516,10	33.593,02
Sub-total PAVIMENTAÇÃO										54.837,18	127.907,07	182.744,25
4												
			SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
4.1	SINAPI	102498	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m	470,00	1,53	0,56	1,31	1,87	263,20	615,70	878,90
4.2	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,28m²)	m²	0,56	577,50	211,75	494,07	705,82	118,59	276,67	395,26
4.3	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	2,00	449,36	164,76	384,45	549,21	329,52	768,90	1.098,42
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA										711,31	1.661,27	2.372,58
Total Geral										R\$ 63.929,23	R\$ 149.083,40	R\$ 213.012,63

SINAPI SEM DESONERAÇÃO: 09/2023
SICRO SEM DESONERAÇÃO: 07/2023

São Sebastião do Caí, 01 de novembro de 2023

Prefeito Municipal: Júlio César Campani

Engenheiro Civil - Responsável Técnico