

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA ADESIVADA EM CHAPA GALVANIZADA	M2		0,00	322,47
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	26,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	21,98
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	0,00	250,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,15	0,00	14,80
COMPOSIÇÃO	002	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM CORTE DE SOLDA	M2		0,00	21,11
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	34,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	21,98
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,1046	0,00	94,23
SINAPI	92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,4506	0,00	0,17
COMPOSIÇÃO	003	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADA DE 30.000 BTU'S	UNIDADE		0,00	228,41
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,36	0,00	29,41
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,36	0,00	22,98
COMPOSIÇÃO	004	REMOÇÃO DE CALHA	M		0,00	13,18
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	0,00	21,98
COMPOSIÇÃO	005	REMOÇÃO DE RUFO	M		0,00	5,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	0,00	21,98
COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE	M		0,00	0,68
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0095	0,00	28,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0187	0,00	21,98
COMPOSIÇÃO	007	REMOÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL	M		0,00	3,85
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0758	0,00	28,35
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0758	0,00	22,68
COMPOSIÇÃO	008	REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA (COM REAPROVEITAMENTO)	M		0,00	14,04
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	26,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	0,00	21,98
COMPOSIÇÃO	009	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (COM REAPROVEITAMENTO)	M2		0,00	14,04
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	26,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	0,00	21,98
COMPOSIÇÃO	010	ESTRUTURAÇÃO COM CABO DE AÇO 16 MM	M		0,00	103,21
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	0,00	26,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	0,00	21,98
SINAPI-I	11032	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	1,5	0,00	13,34
SINAPI-I	7581	SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIÂMETRO NOMINAL ATÉ 5/8"	UN	0,4	0,00	5,16
SINAPI-I	41955	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE AÇO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	KG	1	0,00	69,04
COMPOSIÇÃO	011	PERFIL U DOBRADO 200X75X25 E=3,00MM	M		0,00	128,90
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	0,00	26,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	0,00	21,98
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,09	0,00	88,75
SINAPI-I	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	9,6	0,00	11,84
COMPOSIÇÃO	012	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM	M2		148,56	211,83
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	0,00	26,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	0,00	21,98
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,03	0,00	29,54
COTAÇÃO	COT007	CHAPA POLICARBONATO 6MM	M2	1	85,92	85,92
COTAÇÃO	COT008	EMENDA POLICARBONATO 6MM	M	1,08	29,67	29,67
COTAÇÃO	COT009	ACABAMENTO POLICARBONATO 6MM	M	0,95	32,22	32,22
COMPOSIÇÃO	013	PASSARELA EM AÇO GALVANIZADO (COM GUARDA-CORPO)	M2		0,00	1.973,94
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	26,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	21,98
SINAPI-I	1337	CHAPA DE AÇO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2	KG	38	0,00	11,14
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,88	0,00	57,76
SINAPI-I	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	1,33	0,00	7,68
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	9,04	0,00	50,99
SINAPI-I	21016	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	2,17	0,00	155,02
SINAPI-I	40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	45,74	0,00	11,55
COMPOSIÇÃO	014	REASSENTAMENTO PISO DE MADEIRA	M2		0,00	16,61
SINAPI	88320	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4624	0,00	26,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926	0,00	21,98
SINAPI-I	5065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0083	0,00	28,15

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	015	REASSENTAMENTO PISO DE PEDRA	M2		0,00	70,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	21,98
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0307	0,00	716,01
COMPOSIÇÃO	016	REASSENTAMENTO DE RODAPÉ	M		0,00	17,96
SINAPI	88320	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4235	0,00	26,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765	0,00	21,98
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,0403	0,00	33,21
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,1581	0,00	1,41
COMPOSIÇÃO	017	PPCI (PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO)	UNIDADE		1.645,57	1.645,57
COTAÇÃO	COT002	PPCI (PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO)	UNIDADE	1	1.645,57	1.645,57
COMPOSIÇÃO	018	SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)	UNIDADE		24.326,69	24.326,69
COTAÇÃO	COT001	SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)	UNIDADE	1	24.326,69	24.326,69
COMPOSIÇÃO	019	SPT (SONDAGEM DE SOLO)	UNIDADE		2.436,00	2.436,00
COTAÇÃO	COT006	SPT	UNIDADE	1	2.436,00	2.436,00
COMPOSIÇÃO	020	TRILHOS DE ILUMINAÇÃO (5X12W)	UNIDADE		424,22	505,59
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	0,00	28,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	0,00	21,98
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,00	1,41
COTAÇÃO	COT003	SUSPENSÃO TRILHO ELETRIFICADO	PAR	1	60,91	60,91
COTAÇÃO	COT004	TRILHO ELETRIFICADO	UNIDADE	1	43,61	43,61
COTAÇÃO	COT015	SPOT PARA ELETROCALHA	UNIDADE	5	35,67	35,67
COTAÇÃO	COT016	LAMPADA AR11A 12W 3000K	UNIDADE	5	28,27	28,27
COMPOSIÇÃO	021	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 30.000 BTU'S	UNIDADE		0,00	1.469,06
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,36	0,00	29,41
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,36	0,00	22,98
SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,1	0,00	42,68
SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,1	0,00	66,14
SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	6	0,00	0,85
SINAPI-I	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6	0,00	1,30
SINAPI-I	13294	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	8	0,00	1,62
SINAPI-I	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	6	0,00	1,15
COMPOSIÇÃO	022	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2		0,00	57,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	21,98
SINAPI-I	43106	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	KG	3,7	0,00	12,87
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,1	0,00	36,75
COMPOSIÇÃO	023	FERROLHO COM FECHO	UNIDADE		0,00	30,66
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	26,29
SINAPI-I	11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	1	0,00	22,78
COMPOSIÇÃO	024	ARGAMASSA (1:3, CAL HIDRATADA E AREIA)	M3		0,00	598,64
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,32	0,00	33,09
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,01	0,00	1,73
SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,31	0,00	0,34
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,95	0,00	86,11
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	426,49	0,00	0,87
COMPOSIÇÃO	025	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA)	M2		0,00	54,18
COMPOSIÇÃO	024	ARGAMASSA (1:3, CAL HIDRATADA E AREIA)	M3	0,0314	0,00	598,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,679	0,00	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,679	0,00	21,98
SINAPI-I	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1388	0,00	17,05
COMPOSIÇÃO	026	TRATAMENTO DE FISSURAS	M2		0,00	21,51
COMPOSIÇÃO	024	ARGAMASSA (1:3, CAL HIDRATADA E AREIA)	M3	0,0025	0,00	598,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	0,00	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,98
SINAPI-I	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1388	0,00	17,05

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	027	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M		0,00	26,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	0,00	21,98
SINAPI-I	4806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	1	0,00	18,34
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,18	0,00	36,75
COMPOSIÇÃO	028	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE		0,00	63,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	0,00	21,98
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	0,00	28,35
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	0,00	51,95
COMPOSIÇÃO	029	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTEFOLHAO	UNIDADE		0,00	63,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	0,00	21,98
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	0,00	28,35
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	0,00	51,95
COMPOSIÇÃO	030	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2		0,00	3,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	21,98
SINAPI-I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,005	0,00	15,15
SINAPI-I	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,05	0,00	19,34
COMPOSIÇÃO	031	VERNIZ ANTICHAMAS (2 DEMÃO)	M2		14,38	28,19
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4718	0,00	27,89
COTAÇÃO	COT005	VERNIZ ANTICHAMAS	L	0,1804	79,74	79,74
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0271	0,00	24,49
COMPOSIÇÃO	032	CANALETA PARA AR CONDICIONADO	M		33,85	41,63
COTAÇÃO	COT017	CANALETA AR CONDICIONADO	M	1	33,85	33,85
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2114	0,00	29,41
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048	0,00	22,98
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1	0,00	0,47
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	033	VIGAS DE MADEIRA	M		0,00	93,66
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	24,80
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	23,12
SINAPI-I	4481	VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	0,00	32,50
COMPOSIÇÃO	034	RESTAURO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2		0,00	140,69
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	24,80
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	23,12
SINAPI-I	11844	PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5	0,00	31,68
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,01	0,00	33,21
COMPOSIÇÃO	035	REMOÇÃO DE RODATETO	M		0,00	17,56
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	0,00	26,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,98
COMPOSIÇÃO	036	LIXAMENTO DE PAREDES			0,00	5,72
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	27,89
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,1	0,00	1,57
COMPOSIÇÃO	038	FUNDO PREPARADOR (DEMÃO)	M2		2,15	4,48
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0666	0,00	27,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222	0,00	21,98
COTAÇÃO	COT010	FUNDO PREPARADOR MINERAL	L	0,1225	16,15	16,15
COTAÇÃO	COT011	DILUIDOR MINERAL	L	0,0122	15,50	15,50
COMPOSIÇÃO	039	TINTA MINERAL PREMIUM (2 DEMÃO)	M2		17,49	28,97
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,344	0,00	27,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086	0,00	21,98
COTAÇÃO	COT012	TINTA MINERAL PREMIUM	L	0,2857	45,79	45,79
COTAÇÃO	COT011	DILUIDOR MINERAL	L	0,285	15,50	15,50
COMPOSIÇÃO	040	FIXO DE JANELA EM MADEIRA	M2		0,00	138,33
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	24,80
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	23,12
SINAPI-I	11844	PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,35	0,00	31,68
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,01	0,00	33,21
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,1	0,00	2,89
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	1	0,00	2,12
COMPOSIÇÃO	041	KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA 80X210			0,00	2.002,62
SINAPI-I	4998	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	1,68	0,00	654,92
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	0,00	540,86
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	0,00	188,20
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10	0,00	17,33
COMPOSIÇÃO	042	KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA 90X210			0,00	2.143,61

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	4998	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	1,89	0,00	654,92
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	0,00	540,86
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	0,00	188,20
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,2	0,00	17,33
COMPOSIÇÃO	043	LUMINARIA TIPO SPOT 2 LAMPADAS DE 30W 3000K			28,58	139,04
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5838	0,00	28,51
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2433	0,00	23,70
SINAPI-I	39378	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	0,00	88,06
COTAÇÃO	COT014	LAMPADA BULBO 30W 3000K	UNIDADE	2	14,29	14,29
COMPOSIÇÃO	044	PAINEL DE LED 18W 6500K			17,19	36,49
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	0,00	28,51
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	0,00	23,70
COTAÇÃO	COT013	PAINEL LED 18W 6500K	UNIDADE	1	17,19	17,19
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	045	REMOÇÃO DE PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE MADEIRA	M2		0,00	29,33
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	27,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,98
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,18	0,00	24,49
COMPOSIÇÃO	037	DECAPAGEM COM ESCOVA PLASTICA E ESPATULA	M2		0,00	5,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,248	0,00	21,98

Data

Responsável Técnico: BEN-HUR MARCHI DA SILVA
CREA/CAU: RS 216325