

Cliente: MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA - RS

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - TRECHO 6

Local: ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DO CHIMARRÃO

TABELA SINAPI - JULHO 2023 - NÃO DESONERADO

ÁREA: 9.900,00 m2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			TOTAL GERAL (R\$)
						M.O./ MAT	BDI = 24,03%	TOTAL (R\$)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CONCEDENTE	m²	2,88	250,00	60,08	310,08	893,02
1.2	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CONCEDENTE	H	45,00	38,90	9,35	48,25	2.171,15
1.3	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CONCEDENTE	H	45,00	127,33	30,60	157,93	7.106,73
1.4	COMP.01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	CONCEDENTE	UNIDADE	1,00	2.629,46	631,86	3.261,32	3.261,32
1.5	COMP.02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	CONCEDENTE	UNIDADE	1,00	2.629,46	631,86	3.261,32	3.261,32
		TOTAL DO ITEM 1							16.693,53
2		BASE/IMPRIMAÇÃO							
2,1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	CONCEDENTE	m³	1.485,00	128,66	30,92	159,58	236.971,84
2,2	100993	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3/155HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T.) AF. 07/2020	CONCEDENTE	ton	1.485,00	4,87	1,17	6,04	8.969,79
2,3	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM(UNIDADE: M3xKM) AF11/2019	CONCEDENTE	m³xKm	37.125,00	1,10	0,26	1,36	50.650,75
2,4	97803	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF. 11/2019	CONCEDENTE	m²	9.900,00	7,05	1,69	8,74	86.566,74
		TOTAL DO ITEM 2							383.159,12
3		CAPEAMENTO ASFÁLTICO							
3,1	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	CONCEDENTE	m³	462,00	7,00	1,68	8,68	4.011,13
3,2	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3xKM) AF07/2020	CONCEDENTE	m³xKm	9.240,00	1,69	0,41	2,10	19.368,03
3,3	95995	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - ESPESSURA 5,00 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	CONCEDENTE	m³	462,00	1.832,18	440,27	2.272,45	1.049.873,22
3,4	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF. 11/2019	CONCEDENTE	m²	9.240,00	3,41	0,82	4,23	39.079,87
		TOTAL DO ITEM 3							1.112.332,25

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			TOTAL GERAL (R\$)
						M.O./ MAT	BDI = 24,03%	TOTAL (R\$)	
4		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							
4,1	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA AF. 05/2021 (COR AMARELA)	CONCEDENTE	m	1.320,00	5,20	1,25	6,45	8.513,42
4,2	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA AF. 05/2021 (COR BRANCA)	CONCEDENTE	m	2.640,00	5,20	1,25	6,45	17.026,84
4,3	7696	TUBO GALNAVIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E=3,65 MM, PESO 5,10 KG/M (NBR 5580)	CONCEDENTE	m	20,00	75,30	18,09	93,39	1.867,89
4,4	94963	CONCRETO FCK=15 MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	CONCEDENTE	m³	0,60	423,28	101,71	524,99	315,00
4,5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	CONCEDENTE	m³	0,60	285,12	68,51	353,63	212,18
4,6	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	CONCEDENTE	m²	3,90	577,50	138,77	716,27	2.793,47
TOTAL DO ITEM 4									30.728,79
TOTAL GERAL (R\$)									1.542.913,69

TABELA SINAPI JUNHO 2023 - NÃO DESONERADO

André da Rocha, 02 de Agosto de 2023.

Eng Civil Achilles m. Bertussi Jr
CREA 88245

Sergio Carlos Moretti
Prefeito Municipal