



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu nº 1043 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627-8200 – R. 206

Obra: PRAÇA LAGO DA FONTE
Local: AVENIDA GARIBALDI
Data Orçamento: out/23
Área (m²): 902,48 m²
Data-base SINAPI set/23
BDI: 21,54%

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 229.324,06
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 278.720,45

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	UNID.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
SINAPI	90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,00	H	R\$ 112,12	R\$ 136,27	R\$ 1.681,80	R\$ 2.044,06
SINAPI	90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	396,00	H	R\$ 98,60	R\$ 119,84	R\$ 39.045,60	R\$ 47.456,02
SINAPI	10776	1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	3,00	MES	R\$ 687,50	R\$ 835,59	R\$ 2.062,50	R\$ 2.506,76
SUBTOTAL								R\$ 42.789,90	R\$ 52.006,84
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						
SINAPI	98459	2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	89,98	M2	R\$ 84,17	R\$ 102,30	R\$ 7.573,62	R\$ 9.204,97
SINAPI	4813	2.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	2,88	M2	R\$ 250,00	R\$ 303,85	R\$ 720,00	R\$ 875,09
COMP	1	2.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	1,00	UN	R\$ 214,44	R\$ 260,63	R\$ 214,44	R\$ 260,63
COMP	2	2.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	1,00	UN	R\$ 302,25	R\$ 367,35	R\$ 302,25	R\$ 367,35
SINAPI	98525	2.5	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	902,48	M2	R\$ 0,44	R\$ 0,53	R\$ 397,09	R\$ 482,62
SINAPI	99061	2.6	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	4,00	UN	R\$ 90,13	R\$ 109,54	R\$ 360,52	R\$ 438,18
SUBTOTAL								R\$ 9.567,92	R\$ 11.628,84
3			MOVIMENTO DE TERRA						
SINAPI	90106	3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	30,60	M3	R\$ 7,80	R\$ 9,48	R\$ 238,68	R\$ 290,09
SINAPI	101617	3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	61,20	M2	R\$ 3,13	R\$ 3,80	R\$ 191,56	R\$ 232,82
SINAPI INSUMOS	370	3.3	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	30,60	M3	R\$ 85,00	R\$ 103,31	R\$ 2.601,00	R\$ 3.161,26
SINAPI	95880	3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1358,64	TXKM	R\$ 1,30	R\$ 1,58	R\$ 1.766,23	R\$ 2.146,68
SUBTOTAL								R\$ 4.797,47	R\$ 5.830,85
4			PALCO						
PALCO									
SINAPI	90106	4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	9,81	M3	R\$ 7,80	R\$ 9,48	R\$ 76,50	R\$ 92,98
SINAPI	101616	4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	19,31	M2	R\$ 6,33	R\$ 7,69	R\$ 122,24	R\$ 148,57
SINAPI	96620	4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	0,97	M3	R\$ 597,89	R\$ 726,68	R\$ 577,31	R\$ 701,66
COTACAO	1	4.2	PEDRA GRÊS GRANDE – 44 X 24 X 16 CM	371,82	UN	R\$ 3,48	R\$ 4,23	R\$ 1.295,17	R\$ 1.574,16
SINAPI	87292	4.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	0,68	M3	R\$ 537,56	R\$ 653,35	R\$ 364,19	R\$ 442,63
COMP	98557	4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	47,40	M2	R\$ 51,22	R\$ 62,25	R\$ 2.427,89	R\$ 2.950,86
SINAPI	104737	4.1	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	5,03	M3	R\$ 22,06	R\$ 26,81	R\$ 111,02	R\$ 134,93
SINAPI	370	4.5	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	5,19	M3	R\$ 85,00	R\$ 103,31	R\$ 441,42	R\$ 536,50
SINAPI	95880	4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	230,58	TXKM	R\$ 1,30	R\$ 1,58	R\$ 299,75	R\$ 364,32
SINAPI	96386	4.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	10,23	M3	R\$ 8,64	R\$ 10,50	R\$ 88,35	R\$ 107,38
SINAPI	97083	4.8	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	35,50	M2	R\$ 3,36	R\$ 4,08	R\$ 119,28	R\$ 144,97
SINAPI	100324	4.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	3,55	M3	R\$ 117,05	R\$ 142,26	R\$ 415,53	R\$ 505,03
SINAPI	97087	4.10	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	35,50	M2	R\$ 3,34	R\$ 4,06	R\$ 118,57	R\$ 144,11
SINAPI	97092	4.11	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	110,41	KG	R\$ 13,73	R\$ 16,69	R\$ 1.515,86	R\$ 1.842,38
SINAPI	97096	4.12	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	2,84	M3	R\$ 601,80	R\$ 731,43	R\$ 1.709,11	R\$ 2.077,25
SINAPI	101749	4.13	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	46,85	M2	R\$ 55,07	R\$ 66,93	R\$ 2.580,03	R\$ 3.135,77
SINAPI	87893	4.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	16,63	M2	R\$ 7,19	R\$ 8,74	R\$ 119,58	R\$ 145,33
SINAPI	98562	4.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	16,63	M2	R\$ 48,46	R\$ 58,90	R\$ 805,94	R\$ 979,54
SINAPI	88309	4.16	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	37,10	H	R\$ 26,68	R\$ 32,43	R\$ 989,83	R\$ 1.203,04
SINAPI	88316	4.17	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,55	H	R\$ 21,98	R\$ 26,71	R\$ 407,77	R\$ 495,61



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu nº 1043 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627-8200 – R. 206

Obra: PRAÇA LAGO DA FONTE
Local: AVENIDA GARIBALDI
Data Orçamento: out/23
Área (m²): 902,48 m²
Data-base SINAPI set/23
BDI: 21,54%

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 229.324,06
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 278.720,45

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	UNID.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
			PERGOLADO DO PALCO						
COMP	PER 01	4.18	PERGOLADO DE MADEIRA ANGELIM, FIXADO COM CONCRETO, COM COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM FIXADO E PERFIL T DE ALUMÍNIO ANODIZADO	20,50	M2	R\$ 582,79	R\$ 708,33	R\$ 11.947,29	R\$ 14.520,73
			SUBTOTAL					R\$ 26.532,63	R\$ 32.247,75
			5 DRENAGEM PLUVIAL						
SINAPI	102690	5.1	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	94,00	M	R\$ 66,78	R\$ 81,16	R\$ 6.277,32	R\$ 7.629,45
			SUBTOTAL					R\$ 6.277,32	R\$ 7.629,45
			6 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO						
			BANCOS						
COMP	BAN 01	6.1	BANCOS QUE ENVOLVEM AS ÁRVORES – COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X34CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA – COMPOSIÇÃO POR METRO LINEAR	19,20	M	R\$ 411,51	R\$ 500,15	R\$ 7.901,01	R\$ 9.602,88
COMP	BAN 02	6.2	BANCOS DO SETOR 1 E 2 – COM APOIOS EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA E ASSENTOS EM MADEIRA ANGELIM – 2,10 x 0,45 M	21,00	UN	R\$ 588,19	R\$ 714,89	R\$ 12.352,07	R\$ 15.012,70
COMP	MON 01	6.3	MONUMENTO DA BÍBLIA – 55 X 45 X 120 CM – COM TAMPO DE GRANITO ANDORINHA – CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN	R\$ 1.240,37	R\$ 1.507,54	R\$ 1.240,37	R\$ 1.507,54
COMP	MON 02	6.4	PLACA COM TEXTO INFORMATIVO SOBRE A PEDRA DE ORAÇÕES	1,00	UN	R\$ 649,06	R\$ 788,87	R\$ 649,06	R\$ 788,87
			PAISAGISMO						
SINAPI	98510	6.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	2,00	UN	R\$ 62,49	R\$ 75,95	R\$ 124,98	R\$ 151,90
SINAPI	98509	6.5	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	30,00	UN	R\$ 38,42	R\$ 46,70	R\$ 1.152,60	R\$ 1.400,87
SINAPI	98504	6.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	12,54	M2	R\$ 23,21	R\$ 28,21	R\$ 291,05	R\$ 353,75
			PLAYGROUND						
COTACAO	4	6.7	PLAYGROUND, COM TORRE EM ESTRUTURA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 1,00 X 1,00 M, COM COBERTURA, ESCADA COM 6 DEGRAUS EM PLÁSTICO ROTO MOLDADO EM POLIETILENO E ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO, TEIA DE ARANHA EM PLÁSTICO ROTO MOLDADO; ESCORREGADOR EM CARACOL; TOBOGÁ EM PLÁSTICO ROTO, MEDINDO 3,00 M COM ALTURA DE 2,20 M CONTENDO BORDAS E PONTEIRAS EM PLÁSTICO ROTO MOLDADO	1,00	UN	R\$ 28.073,33	R\$ 34.120,33	R\$ 28.073,33	R\$ 34.120,33
			SUBTOTAL					R\$ 51.784,47	R\$ 62.938,84
			7 PISO						
COMP	PAV 01	7.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO COM PAVIMENTO INTERTRAVADO RETANGULAR, COM ESPESSURA DE 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, EM CAMADA DE 10 CM DE AREIA MÉDIA E DE 10 CM DE PÓ DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS BLOCOS - COR NATURAL	632,78	M2	R\$ 75,62	R\$ 91,91	R\$ 47.849,28	R\$ 58.156,02
COMP	PAV 02	7.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO COM PAVIMENTO INTERTRAVADO RETANGULAR, COM ESPESSURA DE 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, EM CAMADA DE 10 CM DE AREIA MÉDIA E DE 10 CM DE PÓ DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS BLOCOS - COR VERMELHA	6,12	M2	R\$ 83,26	R\$ 101,19	R\$ 509,54	R\$ 619,29
COMP	PAV 03	7.3	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, ASSENTADO NO PASSEIO DE CONCRETO – LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 CM – COR TERRACOTA	108,71	M	R\$ 30,92	R\$ 37,58	R\$ 3.361,47	R\$ 4.085,53
SINAPI	94995	7.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	124,90	M2	R\$ 88,96	R\$ 108,12	R\$ 11.110,93	R\$ 13.504,22
SINAPI	94273	7.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	141,81	M	R\$ 55,75	R\$ 67,76	R\$ 7.905,91	R\$ 9.608,84
SINAPI	94275	7.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	31,60	M	R\$ 50,14	R\$ 60,94	R\$ 1.584,42	R\$ 1.925,71
			SUBTOTAL					R\$ 72.321,55	R\$ 87.899,61
			8 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SINAPI	90105	8.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	9,71	M3	R\$ 9,17	R\$ 11,15	R\$ 89,04	R\$ 108,22
SINAPI-INSUMOS	14166	8.2	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM	1,00	UN	R\$ 1.670,95	R\$ 2.030,87	R\$ 1.670,95	R\$ 2.030,87
SINAPI	101637	8.3	BRACÔ PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	2,00	UN	R\$ 151,43	R\$ 184,05	R\$ 302,86	R\$ 368,10
SINAPI	97668	8.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	121,37	M	R\$ 15,44	R\$ 18,77	R\$ 1.873,95	R\$ 2.277,60
SINAPI	104737	8.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	9,46	M3	R\$ 22,06	R\$ 26,81	R\$ 208,77	R\$ 253,74
COMP	ELE 01	8.6	FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	121,37	M	R\$ 1,04	R\$ 1,27	R\$ 126,60	R\$ 153,87
SINAPI	97882	8.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	9,00	UN	R\$ 208,07	R\$ 252,89	R\$ 1.872,63	R\$ 2.275,99
			SUBTOTAL					R\$ 6.144,80	R\$ 7.468,39
			9 CERCAMENTO						
COMP	Cer 01	9.1	CERCAMENTO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, 1 M DE ALTURA LIVRE, CRAVADOS EM 50 CM, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, ESPAÇADOS EM 2,5 M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO	76,50	M	R\$ 96,16	R\$ 116,87	R\$ 7.355,93	R\$ 8.940,40
			SUBTOTAL					R\$ 7.355,93	R\$ 8.940,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu nº 1043 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627-8200 – R. 206

Obra: PRAÇA LAGO DA FONTE
Local: AVENIDA GARIBALDI
Data Orçamento: out/23
Área (m²): 902,48 m²
Data-base SINAPI set/23
BDI: 21,54%

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 229.324,06
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 278.720,45

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	UNID.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
		10	PINTURA						
SINAPI	102498	10.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	173,41	M	R\$ 1,53	R\$ 1,86	R\$ 265,32	R\$ 322,47
			SUBTOTAL					R\$ 265,32	R\$ 322,47
		11	FINALIZAÇÃO DA OBRA						
			DESMOBILIZAÇÃO						
SINAPI	97637	11.1	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	89,98	M2	R\$ 2,98	R\$ 3,62	R\$ 268,14	R\$ 325,90
SINAPI	100997	11.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	135,37	T	R\$ 6,57	R\$ 7,99	R\$ 889,39	R\$ 1.080,97
SINAPI	97914	11.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	108,30	M3XKM	R\$ 3,04	R\$ 3,69	R\$ 329,22	R\$ 400,14
			SUBTOTAL					R\$ 1.486,75	R\$ 1.807,01
			TOTAL						
								R\$ 229.324,06	R\$ 278.720,45