

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0			0 REVITALIZAÇÃO PASSEIO PÚBLICO ESTÁDIO RAUL OLIVEIRA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-23 (N DES.)		0 Santo Angelo- RS	20,79%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									257.755,40
1.			1ª ETAPA						72.789,31
1.1.			AVENIDA RIO GRANDE DO SUL						72.789,31
1.1.1.	Composição	DEM PAV	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO	M3	30,00	282,17	BDI 1	340,83	10.224,90
1.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	300,00	0,44	BDI 1	0,53	159,00
1.1.3.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2018	UN	6,00	123,87	BDI 1	149,62	897,72
1.1.4.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2018	UN	6,00	189,78	BDI 1	229,24	1.375,44
1.1.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	700,00	2,51	BDI 1	3,03	2.121,00
1.1.6.	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	18,00	66,85	BDI 1	80,75	1.453,50
1.1.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	236,00	55,74	BDI 1	67,33	15.889,88
1.1.8.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	10,00	60,06	BDI 1	72,55	725,50
1.1.9.	Composição	LASTRO DE BRITA	LASTRO DE BRITA	M3	17,00	197,90	BDI 1	239,04	4.063,68
1.1.10.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	326,00	78,61	BDI 1	94,95	30.953,70
1.1.11.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	26,50	138,48	BDI 1	167,27	4.432,66
1.1.12.	Composição	RAMPA T	RAMPA DE ACESSIBILIDADE TRIANGULAR	unidade	1,00	407,59	BDI 1	492,33	492,33
2.			2ª ETAPA						91.981,55
2.1.			AVENIDA GETÚLIO VARGAS						91.981,55
2.1.1.	Composição	DEM PAV	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO	M3	48,60	282,17	BDI 1	340,83	16.564,34
2.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	48,60	0,44	BDI 1	0,53	25,76
2.1.3.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2018	UN	7,00	123,87	BDI 1	149,62	1.047,34
2.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.160,00	2,51	BDI 1	3,03	3.514,80

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0			0 REVITALIZAÇÃO PASSEIO PÚBLICO ESTÁDIO RAUL OLIVEIRA	20,79%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
PORTO ALEGRE	11-23 IN DES.)		0 Santo Ângelo- RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									257.755,40
2.1.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	260,00	55,74	BDI 1	67,33	17.505,80
2.1.6.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	10,00	60,06	BDI 1	72,55	725,50
2.1.7.	Composição	LASTRO DE BRITA	LASTRO DE BRITA	M3	18,25	197,90	BDI 1	239,04	4.362,48
2.1.8.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022	M2	265,00	78,61	BDI 1	94,95	25.161,75
2.1.9.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2023	M2	135,00	138,48	BDI 1	167,27	22.581,45
2.1.10.	Composição	RAMPA T	RAMPA DE ACESSIBILIDADE TRIANGULAR	unidade	1,00	407,59	BDI 1	492,33	492,33
3.			3ª ETAPA						88.316,54
3.1.			R. PROF. DR. JOÃO AUGUSTO RODRIGUES						88.316,54
3.1.1.	Composição	DEM PAV	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO	M3	52,80	282,17	BDI 1	340,83	17.995,82
3.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	528,00	0,44	BDI 1	0,53	279,84
3.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.140,00	2,51	BDI 1	3,03	3.454,20
3.1.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	180,00	55,74	BDI 1	67,33	12.119,40
3.1.5.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	10,00	60,06	BDI 1	72,55	725,50
3.1.6.	Composição	LASTRO DE BRITA	LASTRO DE BRITA	M3	22,50	197,90	BDI 1	239,04	5.378,40
3.1.7.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022	M2	450,00	78,61	BDI 1	94,95	42.727,50
3.1.8.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2023	M2	30,75	138,48	BDI 1	167,27	5.143,55
3.1.9.	Composição	RAMPA T	RAMPA DE ACESSIBILIDADE TRIANGULAR	unidade	1,00	407,59	BDI 1	492,33	492,33
4.			4ª ETAPA						4.668,00
4.1.			LIMPEZA FINAL						4.668,00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			BDI 3
0	0	0	0 REVITALIZAÇÃO PASSEIO PUBLICO ESTÁDIO RAUL OLIVEIRA			0.00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-23 (N DES.)		0 Santo Ângelo- RS	20.79%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
4.1.1	Composição	LIMP FINAL	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1.200,00	3,22	BDI 1	3,89	257.755,40
									4.668,00

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santo Ângelo- RS
Local
quinta-feira, 4 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Leonardo Greitschmann
CREA/CAU: 233714
ART/IRT: 12894004