



QUADRO DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO

ASFALTO LINHA BABILÔNIA - ETAPA 4- 2024

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA - RS

OBRA: LINHA BABILONIA - etapa 4

EXTENSÃO: 1.113,00m

COMPOSIÇÃO 03 - IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30

COMP	CBUQ	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	NÃO DESONERADO SEM BDI	NÃO DESONERADO COM BDI	COMPOSIÇÃO
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020000	11,41	14,17	0,03
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040000	5,74	7,13	0,03
ANP	ANP-2	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	1,2000000	4,11	4,73	5,67
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0010000	271,96	337,86	0,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0060000	22,4	27,83	0,17
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020000	142,35	176,84	0,35
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040000	58,51	72,69	0,29
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0050000	66,5	82,61	0,41
TOTAL DA COMPOSIÇÃO (m³)							7,29

BDI (%) = 24,23 e 15% (ANP)

Sinapi - CEF (RS) e ANP - fevereiro / 2024

São Pedro da Serra (RS), 10 de março de 2024

Lorenzo Sartori
Engenheiro Civil

ISABEL CORETI JONER CORNELIUS
Prefeita Municipal