

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SAO MARCOS												
PLANILHA ORÇAMENTARIA												
PISTA DE PUMP TRACK - PARQUE ALBINO RUARO												
Item	Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		Total	SINAPI 12_2023	BDI	Encargos Sociais (mês)
				Mat/Equip.	M.Obra	Total	Mat/Equip.	M.Obra				
1	Serviços Preliminares											
1.1	ALUGUEL DE CONTAINER	3,00	mês	786,13	87,35	873,48	2.358,39	262,05	2.620,44	10775 (insumo)	24,23%	69,79%
1.2	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	1.344,99	m²	0,19	0,74	0,93	255,55	995,29	1.250,84	PMSM-TOPO	24,23%	69,79%
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES	1,00	un	1.892,82	120,82	2.013,64	1.892,82	120,82	2.013,64	PMSM-MOB/DESMOB	24,23%	69,79%
	Total do item 1						4.506,76	1.378,16	5.884,92			
2	Terraplenagem/Drenagem											
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3.0 M ATÉ 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTA/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA LAG. MENOR QUE 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA.	116,64	m³	6,99	0,78	7,77	815,31	90,98	906,29	90094	24,23%	69,79%
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	492,01	m²	2,99	0,33	3,32	1.471,11	162,36	1.633,47	100576	24,23%	69,79%
2.3	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	92,87	m	9,60	4,11	13,71	891,55	381,70	1.273,25	102704	24,23%	69,79%
2.4	PEDRA BRITADA N.3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	8,22	m³	80,82	3,81	84,63	664,34	31,32	695,66	4722 (insumo)	24,23%	69,79%
2.5	TRANSPORTE BRITA DMT=9km	73,98	m³*km	2,86	0,23	3,09	211,58	17,02	228,60	95875	24,23%	69,79%
2.6	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	200,00	m²	25,90	11,10	37,00	5.180,00	2.220,00	7.400,00	102715	24,23%	69,79%
	Total do item 2						9.233,89	2.903,38	12.137,27			
3	Pavimentação											
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA A GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO (7 cm)	34,44	m³	233,32	18,92	252,24	8.035,54	651,60	8.687,14	96397	24,23%	69,79%
3.2	TRANSPORTE BRITA DMT=9km	309,96	m³*km	2,78	0,31	3,09	861,69	96,09	957,78	95875	24,23%	69,79%
3.3	IMPRIMAÇÃO DA BASE, CM-30	492,01	m²	8,56	0,55	9,11	4.211,61	270,61	4.482,22	PMSM-102470	24,23%	69,79%
3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO, RR-2C	492,01	m²	2,94	0,19	3,13	1.446,51	93,48	1.539,99	PMSM-96402	24,23%	69,79%
3.5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (esp 5cm após compactado)	24,60	m³	1.596,43	101,90	1.698,33	39.272,18	2.506,74	41.778,92	PMSM-95995	24,23%	69,79%
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT=30 km	738,00	m³*km	2,78	0,31	3,09	2.051,64	228,78	2.280,42	95875	24,23%	69,79%
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT=10 km excedente	246,00	m³*km	2,12	0,24	2,36	521,52	59,04	580,56	93597	24,23%	69,79%
3.8	PISO DE BLOCO DE CONCRETO UNISTEIN h=6 cm CINZA (ACESSO)	59,15	m²	80,09	8,90	88,99	4.737,32	526,44	5.263,76	92402	24,23%	69,79%
3.9	PISO DE BLOCO DE CONCRETO UNISTEIN h=6 cm VERMELHO (ACESSO)	3,74	m²	91,33	10,15	101,48	341,57	37,96	379,53	93679	24,23%	69,79%
3.10	MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO	37,42	m	67,59	7,51	75,10	2.529,22	281,02	2.810,24	94274	24,23%	69,79%
3.11	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES	1,00	un	1.892,82	120,82	2.013,64	1.892,82	120,82	2.013,64	PMSM-MOB/DESMOB	24,23%	69,79%
	Total do item 3						65.901,62	4.872,58	70.774,20			
4	Acabamento											
4.1	PINTURA TINTA ACRÍLICA RETROREFLETIVA COM MICROESFERA DE VIDRO FAIXA BRANCA E AMARELA	436,98	m	4,96	2,12	7,08	2.167,42	926,40	3.093,82	102512	24,23%	69,79%
4.2	PLANTIO DE GRAMA EM TALUDOS DE GRAMA GRAMA	869,81	m²	20,29	8,69	28,98	17.648,44	7.558,65	25.207,09	98504	24,23%	69,79%
4.3	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA APLICADA COM RODO)	492,01	m²	44,70	19,16	63,86	21.992,85	9.426,91	31.419,76	98557	24,23%	69,79%
	Total do item 4						41.808,71	17.911,96	59.720,67		24,23%	69,79%
	VALOR TOTAL (em R\$)						121.450,98	27.066,08	148.517,06			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SAO MARCOS												
PLANILHA ORÇAMENTARIA												
PISTA DE PUMP TRACK - PARQUE ALBINO RUARO												
Item	Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		Total	SINAPI 12_2023	BDI	Encargos Sociais (mês)
				Mat/Equip.	M.Obra	Total	Mat/Equip.	M.Obra				

Evandro Carlos Kuwer
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de São Marcos

Pablo Candido Corrêa
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 219.898