

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODÓI
Secretaria Municipal de Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra – Pavimentação asfáltica

Local – Trecho da Avenida Pindorama, Cândido Godói – RS.

Área total de pista – 2810 m²

Área líquida de pista (exclusive sarjeta) – 2782 m²

DMT até usina de asfalto e jazidas – 30 Km (conforme Mapa de DMT 01)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serão utilizados para as obras de recapeamento e capeamento asfáltico em ruas do perímetro urbano de Candido Godói – RS, complementando o memorial descritivo do projeto de pavimentação.

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da empresa tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de execução dos serviços de maior relevância.

1 - Preparação da Base e Remendos Profundos

Nos locais indicados em projeto, onde o pavimento existente não apresenta condições de suporte para o novo pavimento, será executado serviço de recuperação de base com remendos profundos. Esse serviço se caracteriza pela remoção de uma camada de solo de 20 e 40 cm de espessura, por meio de escavação mecanizada, conforme descrito abaixo

A – Remoção de camada de 20 cm (inclusive pavimento existente) e execução de base de brita graduada com espessura de 15 cm, compactada mecanicamente;

B – Remoção de camada de 40 cm (inclusive pavimento existente) e execução de reforço com pedra rachão, com espessura de 20 cm e após execução de base de brita graduada com espessura de 15 cm. Ambas camadas deverão ser compactadas mecanicamente.

Cândido Godói, março de 2023.

Resp. Técnico: _____
Daniel Rodrigo Goerlach
Engenheiro Civil
CREA/RS 130.189-D

Valdi Luis Goldschmidt
Prefeito Municipal