

LEGENDA - DRENAGEM		QUANTITATIVO
	TUBO PEAD FLEX. CORRUGADO PERFURADO DN100	92,87 m LINEARES
	VALA ESCAVADA 0,50 m DE LARG. X PROF. MED. 0,50 m COM BIDIN	23,22 m³
	CAIMENTO PISO 1%	
	CAIMENTO TUBO	
	VALA ESCAVADA 1,00m DE LARG. X PROF. MED. 0,50m	46,42 m LINEARES 23,21 m³
	PREENCHIMENTO COM PEDRA BRITA (0,3 x 0,3 - 0,031)	139,29 m LINEARES 8,22 m³
	RALO 250mm	3 UNID.

PLANTA DE DRENAGEM
PISTA PUMPTACK
Escala 1:150

NOTAS:
1- A INCLINAÇÃO DEVERÁ SER TRANSFERIDA PARA FORA DA PISTA
E PARA OS RALOS;
2- COMPACTAÇÃO GRADUAL EM TODO O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA BASE NA TERRA;
3- COMPACTAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 'PLACA VIBRATÓRIA';
4- TODOS OS OBSTÁCULOS DEVEM TER SEUS TALUDES LATERAIS COMO 45 GRAUS DE INCLINAÇÃO;
5- ILHAS CENTRAIS DE GRAMA COM LEVE INCLINAÇÃO AFUNILADA
PARA UM RALO DE DRENAGEM (50 cm DIÂMETRO) COM PEDRA;
6- A BASE DOS OBSTÁCULOS SERÁ MODELADA COM TERRA, RESPEITANDO O PROCESSO DE PRE-COMPACTAÇÃO EM CAMADAS E COMPACTAÇÃO FINAL COM PLATA VIBRATÓRIA DE MÍNIMO 90KG.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO ARQUITETÔNICO PUMPTACK		
Local - SÃO MARCOS - RIO GRANDE DO SUL - RS	Data OUT/2023	
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS - RS CPF: 55.815.279/0001-37	Assinatura	
Res. Técnico JHOSCELY ANNE CAU - A266422-4	Assinatura	
Conteúdo PLANTA DE DRENAGEM	Escala 1/150	PRANCHA 03/07
Revisão 03		