



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO	
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO			
CAMPINA DAS MISSÕES/RS		RUA SANTA ROSA							
DATA BASE		DESON.		LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE			
dez/23		Não		Porto Alegre / RS		PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NA RUA COBERTA			
						BDI 1		BDI 2	
						20,73%		BDI 3	
								BDI 4	
								BDI 5	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NA RUA COBERTA									
1.			PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NA RUA COBERTA						209.858,75
1.1.	COTAÇÃO	004	CONCRETO USINADO REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO (4kg/m³), fck = 35mpa, INCLUSO TRANSPORTE	M3	168,36	820,00	BDI 1	989,99	166.674,72
1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M2	2,50	309,28	BDI 1	373,39	933,48
1.3.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, 'FCK = 30 MPa, ESPESSURA DE 15,0CM, UTILIZANDO ITEM "CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO", EXECUTANDO JUNTAS, DESEMPENO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA.	M2	1.122,40	14,00	BDI 1	16,90	18.968,56
1.4.	COMPOSIÇÃO	03	REGULARIZAÇÃO, ESP. 10CM, COM PÓ DE PEDRA, COM CAMADAS ROLADAS COM ROLO LISO ATÉ COMPACTAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA NORMA.	M2	1.134,60	17,00	BDI 1	20,52	23.281,96

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

CAMPINA DAS MISSÕES/RS
Local
01 de abril de 2024
Data

Nome: GABRIEL DE OLIVEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 168.937
ART/RT: 168.937

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0CM. UTILIZANDO ITEM "CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO", EXECUTANDO JUNTAS, DESEMPENHO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA.	M2		20,05	21,23
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,155467	2,42	2,42
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,005361	13,79	13,79
SINAPI-I	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAÇAO DO CONCRETO	KG	0,4	11,84	11,84
SINAPI-I	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,194333	9,23	9,23
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096933	23,77	26,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,089336	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,254569	20,08	22,40
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1	3,15	3,19
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	0,24	0,34	0,38
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,032	9,03	9,03
SINAPI	95283	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,045	0,61	0,61

	03	REGULARIZAÇÃO, ESP: 10CM, COM PÓ DE PEDRA, COM CAMADAS ROLADAS COM ROLO LISO ATÉ COMPACTAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA NORMA.	M2		23,98	25,53
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,105	68,13	68,13
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	166,40	170,35
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0839	69,76	73,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5218	20,08	22,40

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

GABRIEL DE OLIVEIRA
CREA: 168.937
Eng. Civil