


SIMB.	Descrição	Medidas (cm)	Quantidade	Postes
SINALIZAÇÃO VERTICAL				
	Placa R-7 (Proibido Ultrapassar)	D = 80	4	4
	Placa R-19 (Velocidade Máxima Permitida)	D = 80	3	3
	Placa A-1.a (Curva Acentuada a Esquerda)	80 x 80	2	2
	Placa A-1.b (Curva Acentuada a Direita)	80 x 80	1	1
	Placa A-3.a (Pista Sinuosa a Esquerda)	80 x 80	2	2
	Placa A-3.b (Pista Sinuosa a Direita)	80 x 80	2	2
TOTAL				14
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
SIMB.	Descrição	CAD.	CALC.	QUANT
	LFO-1 (Linha Simples Contínua Amarela E=10cm)		1.425,94 x 0,10	142.59m²
	LBO (Linha de Bordo Branca E=10cm)		1.425,94 x 0,10 x 2	285.19m²
	Defensa Metálica Simples			48m
	Ancoragem para Defesa Metálica Simples			32m
	Tachas bidirecionais Bordos	16x16	1.425,94/16 x2	180
	Tachões bidirecionais eixo	16x16	1.425,94/16	90



TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO
Estaca 0+180 à 0+860m

PRANCHA: SIN-4

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

OBRA: Projeto de Pavimentação Asfáltica
ESTRADA MORRO CARRARD ETAPA 1 - SÃO VENDELINO/RS

LOCAL: ESTRADA MORRO CARRARD
SÃO VENDELINO/RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Eng. Civil Zader Schmeigel
CREA/RS 143.409

ÁREA TOTAL:
4.250m²

ESCALA:
DATA: FEV/2024