

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE		COEFIC.	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	PMO-01	COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO	M3	18,59		18,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,59	0,83	22,40
COMPOSIÇÃO	PMO-02	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO, APLICADA MANUALMENTE COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ESPESSURA ATÉ 20MM	M2	58,08		58,08
SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	22,5	0,0376	598,61
SINAPI-I	7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	15,17	0,78	19,45
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,69	0,58	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,72	0,211	22,40
COMPOSIÇÃO	PMO-05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CONSIDERANDO TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL. DMT 50KM	VB	1443,1		1.443,10
SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	405	180	2,25
SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	106,8	120	0,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	179,2	8	22,40
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	752,1	10	75,21
COMPOSIÇÃO	PMO-17	REFORMA DE PORTÕES METÁLICOS, INCLUINDO REMOÇÃO DE FERRUGEM, SOLDAGEM, RECOMPOSIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS, PINTURA DE FUNDO E DE ACABAMENTO	M2	121,39		121,39
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	5,99	0,25	23,98
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	17,97	0,2	89,87
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	11,18	1	11,18
SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	41,45	1	41,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,8	2	22,40
COMPOSIÇÃO	PMO-44	VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO	M3	2491,48		2.491,48
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	50,82	0,48	105,89
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	10,33	0,06	172,22
SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1203,31	14,19	84,80
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	459,97	28,03	16,41
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	266,59	13,29	20,06
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	500,46	1	500,46
COMPOSIÇÃO	PMO-45	PILAR EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO	M3	3885,02		3.885,02
SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2512,22	17,48	143,72
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	666,71	58,33	11,43
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	205,63	14,38	14,30
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	500,46	1	500,46
COMPOSIÇÃO	PMO-55	REASSENTAMENTO DE PISO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	M2	12,27		12,27
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,6	0,0087	69,60
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,01	0,2531	23,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,66	0,2531	22,40
COMPOSIÇÃO	PMO-58	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHOS, CAPACIDADE 5 M³, PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS	UN	220		220,00
COTAÇÃO	COT-05	LOCAÇÃO CAIXA DE ENTULHO 5 M³ POR 7 DIAS	UN	220	1	220,00
COMPOSIÇÃO	PMO-67	LIMPEZA GERAL	UN	240,34		240,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	179,2	8	22,40
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	18,21	1	18,21
SINAPI-I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	7,41	0,5	14,83
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	5,99	0,25	23,98
SINAPI-I	44331	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	L	29,53	0,5	59,07



COMPOSIÇÃO	PMO-81	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM MEIA COLUNA SUSPensa, *54 X 47* CM, PADRÃO ALTO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA CROMADA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	988,31		988,31
SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	88,17	1	88,17
SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,15	1	26,15
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,17	1	12,17
COTAÇÃO	COT-23	LAVATÓRIO BRANCO DECA VOGUE PLUS 54X47 L.51.17	UN	720,8	1	720,80
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	105,84	6	17,64
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,23	0,8788	28,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,95	0,4443	22,40

COMPOSIÇÃO	PMO-82	REINSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM MEIA COLUNA SUSPensa	UN	35,18		35,18
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,23	0,8788	28,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,95	0,4443	22,40

COMPOSIÇÃO	PMO-83	KIT REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INCLUSIVE TUBO E CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA	UN	211,94		211,94
SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	112,77	1	112,77
SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,93	1	6,93
SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,65	1	7,65
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,8	2	9,90
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	64,79	2,6	24,92

COMPOSIÇÃO	PMO-84	CERCAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, COR VERDE, QUADRANGULAR, FIO (12 BWG), H = 1,30 M	M	52,28		52,28
SINAPI-I	10935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	44,83	1,5	29,89
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	2,88	0,144	20,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	0,0926	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,07	0,0926	22,40

COMPOSIÇÃO	PMO-85	TELA MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, SOB MEDIDA, EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM PVC, MOLDURA EM ALUMÍNIO BRANCO. INCLUI FIXAÇÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	356,02		356,02
COTAÇÃO	COT-27	TELA MOSQUITEIRA REMOVÍVEL EM FIBRA DE VIDRO COM PVC, MOLDURA EM ALUMÍNIO BRANCO. INCLUI FIXAÇÕES.	M2	290,73	1	290,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	46,19	1,707	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,1	0,853	22,40

01/03/2024

Data

Responsável Técnico:ique Couto Soares

CREA/CAU:RS 166981

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/04/2024 09:19 -03:00 -03

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p6617d540227a>.

POR MONIQUE COUTO SOARES ALVES EM 11/04/2024 09:19

