CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ	C:\Users\Gabi\Desktop\Engenharia 2024\2024\Projetos\Pavimentação Santa Terezinha\Orçamento\ORÇAMENTO SANTA TEREZINHA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA - SENTIDO ERS - 126

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 11-2023.xls)	11-23 (N DES.)	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PARAÍ	20,10%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									**1.324.223,06**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**					**-**	**1.324.223,06**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**27.638,80**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,72	BDI 1	370,77	1.668,47	RA
1.1.2.	Composição	6	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1.748,28	BDI 1	2.099,68	2.099,68	RA
1.1.3.	Composição	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	13.650,70	BDI 1	16.394,49	16.394,49	RA
1.1.4.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	488,00	12,76	BDI 1	15,32	7.476,16	RA
1.2.			**DRENAGEM**					**-**	**18.102,78**	
1.2.1.	SICRO	5502985	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL	M2	3.613,53	0,46	BDI 1	0,55	1.987,44	RA
1.2.2.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	674,00	12,39	BDI 1	14,88	10.029,12	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.022,00	2,51	BDI 1	3,01	6.086,22	RA
1.3.			**TERRAPLENAGEM**					**-**	**26.299,17**	
1.3.1.	SINAPI	5502590	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIA DE 2ª CATEGORIA - DMT de 1.000 a 1.200 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³	M3	2.168,11	10,10	BDI 1	12,13	26.299,17	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO CBUQ**					**-**	**1.221.887,51**	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	10.840,59	2,52	BDI 1	3,03	32.846,99	RA
1.4.2.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.638,13	118,13	BDI 1	141,87	232.401,50	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.166,12	2,40	BDI 1	2,88	55.198,43	RA
1.4.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.156,33	129,87	BDI 1	155,97	180.352,79	RA
1.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.529,06	2,40	BDI 1	2,88	38.963,69	RA
1.4.6.	Composição	3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (baseada no cod: 96401)	M2	7.708,86	7,66	BDI 1	9,20	70.921,51	RA
1.4.7.	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (baseada no cod: 96402)	M2	7.227,06	2,53	BDI 1	3,04	21.970,26	RA
1.4.8.	Composição	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=5CM EXCLUSIVE TRANSPORTE (baseada no cod: 95995)	M3	361,35	1.277,72	BDI 1	1.534,54	554.506,03	RA
1.4.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.227,80	2,40	BDI 1	2,88	12.176,06	RA
1.4.10.	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (CM30 + RR 2C)	TON*KM	2.880,33	1,29	BDI 1	1,55	4.464,51	RA
1.4.11.	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (CAP 50/70)	TON*KM	11.668,22	1,29	BDI 1	1,55	18.085,74	RA
1.5.			**SINALIZAÇAO**					**-**	**28.195,12**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA - SENTIDO ERS - 126

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 11-2023.xls)	11-23 (N DES.)	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PARAÍ	20,10%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									**1.324.223,06**	
1.5.1.	SICRO	5213401	PINTURA EIXO DA VIA - TINTA BASE ACRILICA - COR AMARELA	M2	250,25	32,10	BDI 1	38,55	9.647,14	RA
1.5.2.	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA ÁREAS ESPECIAIS COR BRANCA	M2	238,87	32,10	BDI 1	38,55	9.208,44	RA
1.5.3.	SICRO	5213417	PLACAS DE SIZALIZAÇÃO	UNID.	14,00	285,44	BDI 1	342,81	4.799,34	RA
1.5.4.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	42,00	90,01	BDI 1	108,10	4.540,20	RA
1.6.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**2.099,68**	
1.6.1.	Composição	7	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1.748,28	BDI 1	2.099,68	2.099,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PARAÍ
Local

segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

OSCAR DALL AGNOL
Assinado de forma digital por OSCAR DALL AGNOL
Dados: 2024.04.23 15:56:40 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Lorenzet Ranzan
CREA/CAU: 240170
ART/RRT: 12287278

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL LORENZET RANZAN
Data: 22/04/2024 14:49:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br