



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é aquisição de material de construção.

A contratação é necessária para material de construção e cercamento necessário para as Secretarias manter as manutenções necessárias dentro de suas atribuições, prevendo a necessidade de cercamento de áreas públicas que necessitam de demarcação.

O objeto da contratação pretendida possui as seguintes especificações:

Produto/Serviço	Unidade	Quant.
Arame galvanizado bitola 12, diâmetro 2,77mm	KG	615
Arame galvanizado bitola 16, diâmetro 1,65mm	KG	488
Arame galvanizado bitola 18, diâmetro 1,24mm	KG	475
Areia fina, tipo praia, para quadra esportiva	M³	1156
Areia tipo lavada, granulometria média	M³	1470
Cimento agregado natural e aditivos, aplicação grouteamento, 25kg	SC	1750
Cimento Portland, material clinker, tipo comum, 50kg	SC	2580
Concreto Usinado, m3, resistência 25 MPA, bombeado no local da aplicação.	M³	460
Esticador de arame, catraca 8cmx2cm	UN	390
Laje grês, medindo no mínimo 40cm x 100cm x 5cm de espessura	UN	1450
Mourão de concreto reto, 10x10cm, medindo 2m de altura	UN	270
Mourão de concreto reto, 10x10cm, medindo 2,5m de altura	UN	390
Mourão de concreto curvo, 10x10cm, medindo 3m de altura, com dobra de no mínimo 25cm e máximo de 40cm	UN	590
Tela tipo Alambrado, arame galvanizado, formato losangular 50x50 mm, Diâmetro mínimo do fio 2 mm, rolo com 50 metros comprimento, 2 metros de Altura, Arame revestido de PVC.	UN	106
Tela trançada arame galvanizado, malha 5 cm, bitola 12, com 2 metros de altura	UN	4108
Tela metálica, material: aço galvanizado, tipo tela: soldada, tamanho abertura malha: 150 x 50 mm, diâmetro fio: 2,30 mm, comprimento: 25 m, altura: 2 m, características adicionais: fio redondo e liso	UN	1106

Justificativa da necessidade por secretaria, conforme memorando nº 4028/2024:

SMVSU: manutenção de redes pluviais e cercamento de terrenos públicos.

SMS: Necessitamos a compra do material para o cercamento e manutenções de cercas das UBS E SMS porque algumas já se encontram danificadas.

SMED / ADMINISTRAÇÃO: Adquirir materiais de construção e cercamento para que a Turma de Manutenção da Secretaria possa realizar os reparos necessários na Sala dos Motoristas, Campos Neto, 1655, onde ficam



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

estacionados os ônibus do Transporte Escolar, que devem estar sempre em segurança. Além disso, o material será utilizado para as adequações de acessibilidade no Núcleo de Arte e Educação Especial de Montenegro, que realiza os atendimentos psicopedagógicos para os alunos de inclusão.

SMED / ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS: Adquirir materiais de construção e cercamento para as escolas da rede municipal de ensino, principalmente, para revitalização e delimitação de espaços coletivos das escolas, como pracinhas, pátios e quadras.

GP / Departamento de Trânsito: Necessitamos a compra desse material para cercamento da futura sede do Departamento de Transporte e Trânsito.

SMMA: Necessita adquirir os materiais de construção e cercamento, pois eles corroborarão para o cumprimento das demandas da secretaria.

SMDESCH: Essa contratação é necessária para manter as manutenções das atividades SMDESCH.

SMDECT: A necessidade de aquisição dos itens descritos abaixo e seus respectivos quantitativos, tendo em vista que a mesma é responsável pela manutenção do Parque Centenário, possibilitando assim a continuidade dos serviços lá realizados.

1.1. ÁREA DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

1.2. NECESSIDADE DE PARCELAMENTO:

☒ **SIM, justificativa:**

☐ **NÃO, justificativa:**

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento deverá ser aplicado à presente contratação.

1.3. SE TRATA DE UMA CONTRATAÇÃO CORRELATA OU INTERDEPENDENTE:

☐ **SIM, indique a qual contratação está vinculada (nº do processo/objeto):**

☒ **NÃO.**

Este estudo **não** identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição de materiais de construção podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens que se pretende, portanto, são autônomos e não necessitam de contratações correlatas ou interdependentes.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

1.4. INDICAÇÃO DA PREVISIBILIDADE DE AQUISIÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL:

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Montenegro referente ao exercício de 2024 como se verifica no **item n.º 152** desse documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

2. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR

Neste estudo foram analisados os seguintes registros de preço anteriores: 44/2023 e 28/2022. Foram levantados alguns pontos positivos e outros a serem melhorados, e que foram levados em consideração na elaboração deste Estudo Técnico Preliminar e serão observados na elaboração do Termo de Referência decorrente deste documento. São eles:

- Foram analisados alguns empenhos referentes aos registros de preço, onde não se constataram descontos/aplicação de multas aos fornecedores. Desta forma, não tendo esta secretaria conhecimento de alguma possível notificação, entende-se que os objetos foram entregues de acordo com especificações estabelecidas na contratação, assim como foram atendidos os padrões de qualidade no fornecimento dos bens.

- Constatou-se que, nos Termos de Referência anteriores de aquisição de cimento, concreto usinado e areia, era exigido:

“Licença de operação ambiental expedida por órgão competente. No caso de a licitante não ser a fabricante, deverá a licitante apresentar a Licença de operação da fabricante.

Registro e prova da regularidade junto ao IBAMA – Cadastro Técnico Federal/Atividades Potencialmente Poluidoras (CTF/APP). No caso de a licitante não ser a fabricante, deverá a licitante apresentar o Registro e prova da regularidade junto ao IBAMA – Cadastro Técnico Federal/Atividades Potencialmente Poluidoras (CTF/APP) da fabricante.”

Conforme entendimento da área técnica, a comprovação de vínculo pré-estabelecido com o fabricante pode acarretar em custos para habilitação e restringir a participação das licitantes. Desta forma, a Licença de Operação e o Registro de Regularidade junto ao IBAMA só poderiam ser solicitados para uma eventual assinatura de contrato. Para a habilitação, basta uma declaração do licitante de que fornecerá os produtos oriundos de empresa devidamente licenciada.

- Sugere-se a solicitação de laudo de conformidade com as normas da ABNT, conforme será detalhado no item 3 – Requisitos da contratação.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. Trata-se de aquisição de material de construção. Os itens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de **bens comuns** nos termos do inciso XIII, art. 6º da Lei n.º 14.133/2021, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado e normas técnicas vigentes.

3.2. Descrição dos produtos a serem adquiridos:

a) Objeto: Arame galvanizado bitola 12, diâmetro 2,77mm
Apresentação: Em kg, equivalente a 22m.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

b) Objeto: Arame galvanizado bitola 16, diâmetro 1,65mm
Apresentação: Em kg, equivalente a 60,3m.

c) Objeto: Arame galvanizado bitola 18, diâmetro 1,24mm
Apresentação: Em kg, equivalente a 108m.

d) Objeto: Areia fina, tipo praia, para quadra esportiva
Apresentação: Por m³.

e) Objeto: Areia média lavada
Apresentação: Por m³.

f) Objeto: Graute industrializado, pronto e fluido de alta resistência (50Mpa) – sacos de 25kg
Apresentação: Sacos de 25kg cada.

Especificações:

Argamassa graute para reparo e reforço estrutural, composta por cimento Portland, agregados minerais, aditivos especiais e fluidificante, de alta resistência (50 Mpa aos 28 dias), pronto para uso.

f) Objeto: Cimento Portland CP II E-32, 50kg
Apresentação: Sacos de 50kg cada.

Especificações:

Cimento Portland CP II E-32 com adição de escória granulada de alto-forno, com certificação ISO 9001:2015 ou laudo de conformidade com a NBR 16697, para aplicação em pisos industriais e comerciais, argamassas de revestimento, assentamento, regularização, armada e chapisco, concreto para pavimentação, concreto estrutural e protendido, entre outros.

h) Objeto: Concreto Usinado, resistência 30 Mpa, bombeado no local da aplicação.

Apresentação: Por m³ de concreto entregue. Deverá ser bombeado na obra, sob supervisão da contratante.

Especificações e condições de fornecimento:

- O concreto usinado deverá apresentar resistência FCK = 30 MPA (300 kgf/cm²) aos 28 dias.
- O slump (ensaio de abatimento do concreto) convencional deverá ser de 6 + 1cm, para concreto não bombeado e de 9 + 1cm para concreto bombeado.
- O fornecimento do concreto usinado deverá efetuar-se considerando a disposição e mistura dos materiais (aglomerante, agregados, água e quando necessário aditivos) dosados e na usina em suas quantidades ideais para atingir os parâmetros de resistência e plasticidade exigidos por norma e atendendo as especificações contidas neste documento;
- Transporte do material em caminhão "betoneira" da usina até o local de aplicação, respeitando os limites de tempo de pega até a descarga na obra, bem como, entrega em um único local;
- O tempo de aplicação contado a partir do momento da dosagem do concreto na Usina, até o final da aplicação no local da entrega, não poderá influenciar na qualidade final do produto.
- Deverá ser utilizado bomba estacionária, fornecido pela contratada.
- O tempo de permanência de cada caminhão betoneira, na obra, deverá ser de até 01h30min.
- Corre por conta da Contratada qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte.
- Todas as despesas referentes a transporte, limpeza de equipamentos, e outros que por ventura venham a ocorrer, correrão por conta da Contratada.
- Por motivos técnicos, a adição de água ao concreto usinado após a dosagem, somente será permitida mediante autorização por escrito do responsável técnico designado pela Prefeitura.
- Deverão ser observadas as normas da ABNT, em especial as NBR 7212/2012 ("Execução de Concreto Dosado em Central"), 12655/2006 ("Concreto – Preparo Controle e Recebimento), 5738/2003, 6118/2007, 15823/2010 e 15900/2009.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

- Sempre que exigido, deverá ser verificado o “SLUMP” (abatimento) do concreto usinado na obra, a ser realizado no ato da entrega do concreto e em conformidade com a norma da ABNT.
- Para cada carga, a contratada deverá colher “corpos de prova” antes e durante a concretagem e providenciar às suas expensas a realização de ensaios laboratoriais de resistência à compressão aos 7 (sete) e 28 (vinte e oito) dias corridos, os quais deverão ser entregues ao setor de obras de Prefeitura de Montenegro tão logo da obtenção dos resultados.
- Sempre que exigido, a contratada deverá apresentar atestados de ensaios laboratoriais atualizados (prazo não superior a 30 dias dos materiais componentes do concreto (cimento, pedra e areia) em conformidade com as normas da ABNT.
- Os técnicos da Prefeitura poderão recusar o material entregue, a expensas da Contratada, e recusar seu recebimento quando em desacordo com as especificações solicitadas.

i) Objeto: Esticador de arame, catraca 8cmx2cm
Apresentação: Unidade.

k) Objeto: Laje grês, medindo no mínimo 40cm x 100cm x 5cm de espessura.
Apresentação: Unidade.

l) Objeto: Mourão de concreto reto, 10x10cm, medindo 2m de altura.
Apresentação: Unidade.

m) Objeto: Mourão de concreto reto, 10x10cm, medindo 2,5m de altura.
Apresentação: Unidade.

n) Objeto: Mourão de concreto curvo, 10x10cm, medindo 3m de altura, com dobra de no mínimo 25cm e máximo de 40cm.
Apresentação: Unidade.

o) Objeto: Tela tipo Alambrado, arame galvanizado, formato losangular 50x50 mm, Diâmetro mínimo do fio 2 mm, rolo com 50 metros comprimento, 2 metros de Altura, Arame revestido de PVC.
Apresentação: Rolo com 50m de tela.

p) Objeto: Tela trançada arame galvanizado, malha 5 cm, bitola 12, com 2 metros de altura.
Apresentação: M²

q) Objeto: Tela metálica, material: aço galvanizado, tipo tela: soldada, tamanho abertura malha: 150 x 50 mm, diâmetro fio: 2,30 mm, comprimento: 25 m, altura: 2 m, características adicionais: fio redondo e liso
Apresentação: Rolo com 25m de tela.

3.3. Para aquisição dos produtos, deverão ser exigidos os documentos listados:

Produto/Serviço	Exigência habilitação técnica
Arame galvanizado bitola 12, diâmetro 2,77mm – rolo com 1kg	-
Arame galvanizado bitola 16, diâmetro 1,65mm – rolo com 1kg	-
Arame galvanizado bitola 18, diâmetro 1,24mm –	-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

rolo com 1kg	
Areia fina branca, lavada, para quadra esportiva	a) Declaração formal de disponibilidade de fornecimento de material produzido por empresa devidamente licenciada por Órgão competente.
Areia média lavada	a) Declaração formal de disponibilidade de fornecimento de material produzido por empresa devidamente licenciada por Órgão competente.
Cimento Portland CP II E-32, saco com 50kg	a) Declaração formal de disponibilidade de fornecimento de material produzido por empresa devidamente licenciada por Órgão competente. b) Laudo de conformidade com a NBR 16697 ou certificação ISO 9001.
Concreto Usinado, resistência 30 Mpa, bombeado no local da aplicação.	a) Declaração formal de disponibilidade de fornecimento de material produzido por empresa devidamente licenciada por Órgão competente. A distância entre a usina e a obra, bem como o tempo de transporte, não podem influenciar na qualidade do concreto, devendo atender as especificações técnicas ideais na aplicação do concreto. b) Laudo de conformidade com a NBR 7212.
Esticador de arame, catraca 8cmx2cm	-
Graute industrializado, pronto e fluido de alta resistência (50Mpa) – saco com 25kg	a) Declaração formal de disponibilidade de fornecimento de material produzido por empresa devidamente licenciada por Órgão competente. b) Laudo de conformidade com a NBR 13281-2.
Laje grês, medindo no mínimo 40cm x 100cm x 5cm de espessura	a) Declaração formal de disponibilidade de fornecimento de material produzido por empresa devidamente licenciada por Órgão competente.
Mourão de concreto reto, 10x10cm, medindo 2m de altura, resistência mínima de 21Mpa.	a) Laudo de conformidade com a NBR 7176.
Mourão de concreto reto, 10x10cm, medindo 2,5m de altura, resistência mínima de 21Mpa.	a) Laudo de conformidade com a NBR 7176.
Mourão de concreto curvo, 10x10cm, medindo 3m de altura, com dobra de no mínimo 25cm e máximo de 40cm, resistência mínima de 21Mpa.	a) Laudo de conformidade com a NBR 7176.
Tela tipo Alambrado, arame galvanizado, formato losangular 50x50 mm, diâmetro mínimo do fio 2 mm, 2 metros de altura, arame revestido de PVC. – rolo com 50m de comprimento.	-
Tela trançada arame galvanizado, malha 5 cm, bitola 12, com 2 metros de altura – rolo com 20m de	-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

comprimento.	
Tela metálica, material: aço galvanizado, tipo tela soldada, tamanho abertura malha:150 x 50 mm, diâmetro fio:2,30 mm, altura:2 m, características adicionais: fio redondo e liso – rolo com 25m de comprimento.	-

3.4. Os produtos deverão ser entregues em até 10 dias úteis, contados a partir do 1º dia após a confirmação de recebimento da nota de empenho, exceto o item “Concreto usinado...” que deverá ser entregue em até 5 dias úteis, contados a partir do 1º dia após a confirmação de recebimento da nota de empenho.

3.5. O local de entrega dos produtos deverá ser informado da nota de empenho, sob responsabilidade da secretaria solicitante.

3.6. A garantia dos produtos não deverá ser exigida pois a durabilidade dos materiais depende de fatores alheios ao serviço prestado pela contratada.

3.7. Os produtos “Cimento Portland...” e “Graute industrializado” deverão ser entregues dentro do prazo de validade da embalagem e possuir prazo suficiente para que a Administração possa estocar o produto por até 2 meses.

4. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL

Produto/Serviço	Unidade	Quant.	Valor Estimado Unit.	Valor Estimado Total
Arame galvanizado bitola 12, diâmetro 2,77mm	KG	615	R\$ 20,00	R\$ 12.300,00
Arame galvanizado bitola 16, diâmetro 1,65mm	KG	488	R\$ 20,00	R\$ 9.760,00
Arame galvanizado bitola 18, diâmetro 1,24mm	KG	475	R\$ 21,00	R\$ 9.975,00
Areia fina, tipo praia, para quadra esportiva	M³	1156	R\$ 120,00	R\$ 138.720,00
Areia tipo lavada, granulometria média	M³	1470	R\$ 100,00	R\$ 147.000,00
Cimento agregado natural e aditivos, aplicação grouteamento, 25kg	SACO	1750	R\$ 40,00	R\$ 70.000,00
Cimento Portland,	SACO	2580	R\$ 40,00	R\$ 98.800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

material clinker, tipo comum, 50kg				
Concreto Usinado, m3, resistência 25 MPA, bombeado no local da aplicação.	M³	460	R\$ 400,00	R\$ 184.000,00
Esticador de arame, catraca 8cmx2cm	UN	390	R\$ 9,00	R\$ 3.510,00
Laje grês mínimo 40cmx100cmx mínimo 5cm.	UN	1450	R\$ 10,00	R\$ 14.500,00
Mourão de concreto reto, 10x10cm, medindo 2m de altura.	UN	270	R\$ 60,00	R\$ 16.200,00
Mourão de concreto reto, 10x10cm, medindo 2,5m de altura	UN	390	R\$ 60,00	R\$ 23.400,00
Mourão de concreto curvo, 10x10cm, medindo 3m de altura, com dobra de no mínimo 25cm e máximo de 40cm	UN	590	R\$ 70,00	R\$ 41.300,00
Tela tipo Alambrado, arame galvanizado, formato losangular 50x50 mm, Diâmetro mínimo do fio 2 mm, rolo com 50 metros comprimento, 2 metros de Altura, Arame revestido de PVC.	UN	106	R\$ 400,00	R\$ 42.400,00
Tela trançada arame galvanizado, malha 5 cm, bitola 12, com 2 metros de altura	M²	4108	R\$ 10,00	R\$ 41.080,00
Tela metálica, material: aço galvanizado, tipo tela: soldada, tamanho abertura malha: 150 x 50 mm, diâmetro fio: 2,30	ROLO	1106	R\$ 650,00	R\$ 718.900,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

mm, comprimento:25 m, altura:2 m, características adicionais:fio redondo e liso				
---	--	--	--	--

a) Solução 1 – Aquisição única de material

a.1) Viabilidade de mercado: Existem diversas empresas neste ramo de atividade que conseguiriam fornecer o produto de forma imediata, conforme comprovam as licitações realizadas pelos municípios do entorno próximo.

a.2) Viabilidade econômica: Acredita-se que haveria redução de custos na compra do material, porém, o Município desembolsaria um alto valor de maneira imediata.

a.3) Viabilidade operacional: Tendo em vista que muitos desses produtos são armazenados no Almoxarifado Central, não haveria espaço suficiente para estoque da quantidade solicitada. Ainda, alguns produtos como o cimento, possuem prazo de validade de 90 dias, e pode ser ainda menor dependendo das condições de armazenamento, fazendo com que sua utilização deva ser feita o mais rápido possível.

b) Solução 2 - Registro de Preços

b.1) Viabilidade de mercado: Existem diversas empresas neste ramo de atividade que conseguiriam fornecer o produto de forma eventual, conforme comprovam as licitações realizadas pelos municípios do entorno próximo e atas de registro de preços anteriores do Município de Montenegro.

b.2) Viabilidade econômica: Permite o desembolso conforme a necessidade de compra/utilização dos produtos.

b.3) Viabilidade operacional: Permite a compra dos itens conforme a necessidade de utilização por parte da Administração, considerando que os produtos são utilizados pelas equipes de manutenção da Prefeitura de Montenegro conforme a realização de reparos.

c) Solução 3 - Contratação com entrega programada por mês

c.1) Viabilidade de mercado: Existem diversas empresas neste ramo de atividade que conseguiriam fornecer o produto de forma programada, visto que há maior garantia no fornecimento do bem e prazo para entrega do material.

c.2) Viabilidade econômica: Permite que o Município se programe para realizar o desembolso mensal.

c.3) Viabilidade operacional: A Administração possui dificuldade em estipular uma quantidade fixa mensal considerando a sazonalidade da utilização do material nas manutenções e cercamentos necessários.

5. ANÁLISE E COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ELEITA DE ACORDO COM A VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL.

A solução escolhida foi o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de construção, tendo em vista a maior flexibilidade na compra dos produtos conforme a necessidade da Administração, considerando que existem diversas equipes de manutenção, sendo que cada uma necessita de um tipo de produtos diferente.

6. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos a viabilidade de contratação da solução registro de preços para futura e eventual aquisição de material de construção.

Realizadas as tarefas pertinentes ao ETP, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior elaboração do TR.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Montenegro, 29 de abril de 2024

Ines Larangeira
Assistente Administrativo
Responsável

Gustavo Zanatta
Chefe do Poder Executivo
Autoridade Responsável