

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

COMP. 01

Mão de Obra (paralelepipedos)

M2

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Coeficiente	Valor Unitario	Valor Total
COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305000	R\$ 19,90	R\$ 6,57
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305000	R\$ 18,68	R\$ 6,17
TOTAL						R\$ 12,74

COMP. 02

Rolo Compactador

M2

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Coeficiente	Valor Unitario	Valor Total
COMPOSICAO	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO AF 06/2014	CHP	0,0031000	R\$ 121,71	R\$ 0,37
COMPOSICAO	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO AF 06/2014	CHI	0,1070000	R\$ 52,08	R\$ 5,57
TOTAL						R\$ 5,94

COMP. 03

Acabamento Boca de Lobo

Unidade

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Coeficiente	Valor Unitario	Valor Total
COMPOSICAO	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5	M3	0,05	R\$ 514,08	R\$ 25,70
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 22,68	R\$ 22,68
TOTAL						R\$ 48,38

Referência = SINAPI 94273

COMP. 04

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM BASALTO, DIMENSÕES 50X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS

M

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Coeficiente	Valor Unitario	Valor Total
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	R\$ 72,25	R\$ 0,50
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	R\$ 22,68	R\$ 8,93
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	R\$ 18,68	R\$ 7,36
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0020000	R\$ 565,73	R\$ 1,13
TOTAL						R\$ 17,92