

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	FINAL	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		5,02	5,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	97641/1	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		1,81	2,02
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0229	22,77	25,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0647	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	PORTA DE VIDRO	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 70X210 C, ABERTURA DE 140 CM, ESPESSURA DD 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	UNIDADE		3.423,14	3.455,75
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	177,15	177,15
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	2,94	299,50	299,50
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2	954,68	954,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,57	20,08	22,40
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,76	21,75	24,32
COMPOSIÇÃO	JATEAMENT O	JATEAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM JATO DE ÁREIA	M2		4,47	4,89
SINAPI	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0535	29,06	33,02
SINAPI	93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0157	93,95	97,91
SINAPI	93409	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0382	37,99	41,95
COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE REBOCO	REMOÇÃO DE REBOCO EM MURETA	M2		14,57	16,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	REFORMA GRADIL	REFORMA DE GRADIL METÁLICO EXISTENTE COM CORTE E SOLDA	UNIDADE		72,92	80,64
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,094	57,76	57,76
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	30,64	34,50
SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	1,5	4,13	4,13
SINAPI	98765	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	0,5	0,07	0,07

03/04/2024

Data

ANGELICA VESTENA
BAGGIOTTO:02102988040Assinado de forma digital por ANGELICA
VESTENA BAGGIOTTO:02102988040
Dados: 2024.04.03 15:42:13 -03'00'Responsável Técnico:
CREA/CAU: