



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Ângelo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Edificação Liga Feminina de Combate ao Câncer			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Santo Ângelo - RS	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									25.638,33	
1.			Reforma da Edificação da Liga Feminina de Combate ao Câncer					-	25.638,33	
1.1.			Alvenaria, mureta e rampa de acesso					-	6.057,45	
1.1.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	1,06	110,47	BDI 1	132,94	140,92	RA
1.1.2.	Composição	REMOÇÃO DE REBOCO	REMOÇÃO DE REBOCO EM MURETA	M2	18,70	16,31	BDI 1	19,63	367,08	RA
1.1.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	2,00	84,27	BDI 1	101,41	202,82	RA
1.1.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	18,70	6,95	BDI 1	8,36	156,33	RA
1.1.5.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	18,70	42,13	BDI 1	50,70	948,09	RA
1.1.6.	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1,18	58,84	BDI 1	70,81	83,56	RA
1.1.7.	Composição	PORTA DE VIDRO	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 70X210 C, ABERTURA DE 140 CM, ESPESSURA DD 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	3.455,75	BDI 1	4.158,65	4.158,65	RA
1.2.			Pintura Alvenaria Externa e Mureta					-	2.953,57	
1.2.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	90,60	9,73	BDI 1	11,71	1.060,93	RA
1.2.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	90,60	3,71	BDI 1	4,46	404,08	RA
1.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	90,60	13,65	BDI 1	16,43	1.488,56	RA
1.3.			Reparos e Pintura Cercamento Metálico Existente					-	2.668,77	
1.3.1.	Composição	REFORMA GRADIL	REFORMA DE GRADIL METÁLICO EXISTENTE COM CORTE E SOLDA	UNIDADE	1,00	80,64	BDI 1	97,04	97,04	RA
1.3.2.	Composição	JATEAMENTO	JATEAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM JATO DE AREIA	M2	38,23	4,89	BDI 1	5,88	224,79	RA
1.3.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	38,23	9,73	BDI 1	11,71	447,67	RA
1.3.4.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	38,23	11,80	BDI 1	14,20	542,87	RA
1.3.5.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	38,23	29,48	BDI 1	35,48	1.356,40	RA
1.4.			Reposição do Forro PVC					-	9.947,81	
1.4.1.	Composição	97641/1	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	50,70	2,02	BDI 1	2,43	123,20	RA
-	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	40,28		BDI 1	-	-	RA
1.4.2.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	90,98	77,05	BDI 1	92,72	8.435,67	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Ângelo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Edificação Liga Feminina de Combate ao Câncer			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Santo Ângelo - RS	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0										
1.4.3.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	83,22	13,87	BDI 1	16,69	1.388,94	RA
1.5.			Iluminação					-	1.499,40	
1.5.1.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	3,00	7,58	BDI 1	9,12	27,36	RA
1.5.2.	Cotação	LAMPADA LED	LÂMPADA LED COMPACTA 12 W LUZ BRANCA BIVOLT E 27	UNIDADE	3,00	15,00	BDI 1	18,05	54,15	RA
1.5.3.	SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	12,00	10,52	BDI 1	12,66	151,92	RA
1.5.4.	Cotação	LUMINARIA SOBREPOR	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TUBULAR COM CAPACIDADE DE 2 LÂMPADAS RETANGULARES 120 CM	UNIDADE	6,00	148,80	BDI 1	179,07	1.074,42	RA
1.5.5.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	24,11	BDI 1	29,01	87,03	RA
1.5.6.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	28,95	BDI 1	34,84	104,52	RA
1.6.			PPCI					-	1.351,87	
1.6.1.	SINAPI-I	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	2,00	198,09	BDI 1	238,38	476,76	RA
1.6.2.	SINAPI-I	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	2,00	204,84	BDI 1	246,50	493,00	RA
1.6.3.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00	18,00	BDI 1	21,66	173,28	RA
1.6.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	20,78	BDI 1	25,01	150,06	RA
1.6.5.	SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	3,00	16,28	BDI 1	19,59	58,77	RA
1.7.			Limpeza Final de Obra					-	1.159,46	
1.7.1.	Composição	FINAL	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	111,32	5,60	BDI 1	6,74	750,30	RA
1.7.2.	COTAÇÃO	TELE ENTULHO	LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE 4,5 M3 PARA RETIRADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UNIDADE	2,00	170,00	BDI 1	204,58	409,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santo Ângelo - RS
Local
quarta-feira, 3 de abril de 2024
Data

ANGELICA VESTENA
BAGGIOTTO:02102988040
Assinado de forma digital por ANGELICA VESTENA BAGGIOTTO:02102988040
Dados: 2024.04.03 15:31:11 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: Anqélica Vestena Baggiotto
CREA/CAU: CAU A 137.224-6
ART/RRT: 0