


- 1) Uma vez chumbados os vergalhões, deve ser realizada solda de 5 mm "in loco" em todo o contorno do vergalhão à chapa por baixo.
- Uma vez soldada a chapa aos vergalhões, deve ser realizada a solda da chapa ao perfil em sua face
- Após realizadas todas as soldas, deve ser realizada a concretagem na interface entre o pilar de concreto existente e a parte de baixo da placa de base, utilizando-se graute C20 com pedrisco para adequada fluidez e conformação.

Os procedimentos devem ser realizados em um pilar de cada vez, para que não hajam problemas estruturais caso seja necessária remoção de algum elemento existente.



Sem Escala

DE

DEPLAN

deplan@imbe.rs.gov.br

OBRA:

GINÁSIO DE ESPORTES FLOREAL SALA

PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO RUA SOBRADINHO, 149 - BAIRRO: CENTRO - CIDADE: IMBÉ/RS

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E PI ANFJÅMFNTO **FSTRATÉGICO**

ADRIANO DA SILVA PACHECO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO. DESPORTO E CULTURA PORTARIA 1326/2023

PEDRO NUNES SANT'ANNA ENGENHEIRO CIVIL CREA RS - SC1199761 PORTARIA 1.491/2022

PROJETO:

REFORÇO DAS TESOURAS

PLANTA BAIXA E CORTES **EXECUÇÃO**

ESTAGIÁRIO: PFK

DESENHO: **PEDRO**

ESCALA: SEM ESCALA

DATA: ABR/2024

AREA: 1.977,39m²

PRANCHA: