

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO
1		PREFEITURA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	CONSTRUÇÃO CIVIL		CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO LOTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE
PROPOSTANTE / TOMADOR		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO - RS		MUNICÍPIO / UF		SETE DE SETEMBRO - RS
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
mar-23		Não	Ponto Alegre / RS	RUA EDMUNDO GRASSE, 1245, CENTRO		MURO DE ARRIMO
						BDI 1
						BDI 2
						BDI 3
						BDI 4
						BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO DO TIPO CONTÍNUO - SOMENTE TRECHO "A" e "B"									
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1.	COMPOSIÇÃO	0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - CONTEMPLANDO ENGENHEIRO EXECUTOR E MESTRE DE OBRAS	UNID	1,00	8.881,20	BDI 1	10.687,64	10.687,64
2.	COMPOSIÇÃO	0015	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID	1,00	764,21	BDI 1	919,65	919,65
2.1.	SINAPI	99059	PLACA DE OBRA PADRÃO MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESSIVADA, DE 2,00m x 1,25m	UNID	1,00	764,21	BDI 1	919,65	919,65
2.2.	SINAPI	99059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEIADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 10/2018	M	60,80	48,60	BDI 1	58,49	3.556,19
3.	SINAPI	97623	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	M3	1,50	169,45	BDI 1	203,92	305,88
3.1.	SINAPI	97623	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M3	1,50	169,45	BDI 1	203,92	305,88
4.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
4.1.	SINAPI	101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAUBA, 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H, AF 05/2020	M3	200,37	11,23	BDI 1	13,51	2.707,00
5.			FORMAS						
5.1.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTEÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES, AF 07/2019	M2	115,01	42,99	BDI 1	51,73	5.949,47
6.			ARMADURAS						
6.1.	SINAPI	92915	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	288,30	17,01	BDI 1	20,47	5.901,50
6.2.	SINAPI	100342	ARMADURA DE CORTINA DE CONTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 07/2019	KG	1.347,70	14,70	BDI 1	17,69	23.840,81
6.3.	SINAPI	100343	ARMADURA DE CORTINA DE CONTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 07/2019	KG	455,20	13,89	BDI 1	16,72	7.810,94
6.4.	SINAPI	100344	ARMADURA DE CORTINA DE CONTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 07/2019	KG	777,60	12,45	BDI 1	14,98	11.648,45
6.5.	SINAPI	100345	ARMADURA DE CORTINA DE CONTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 07/2019	KG	1.652,50	10,56	BDI 1	12,71	21.003,28
6.6.	SINAPI	100346	ARMADURA DE CORTINA DE CONTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF 07/2019	KG	984,70	10,03	BDI 1	12,07	11.885,33
7.			CONCRETAÇÃO						
7.1.	SINAPI	100348	CONCRETAÇÃO DE CORTINA DE CONTEÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 07/2019	M3	81,35	642,39	BDI 1	773,05	82.987,82
8.			IMPERMEABILIZAÇÃO						