

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
Proponente/ Tomador:		Município de Pirapó											
Município:		Pirapó - RS											
Obra:		Quadra Figueira											
Local da Obra:		Interior											
Data Base Sinapi:		14/12/2023 (não desonerado)				BDI: 20,35%		Valor total da Obra: R\$ 117.506,74					
Quadra figueira													
SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	UNI. MATERIAL (R\$)	UNIT. MO (R\$)	UNIT. MATERIAL/ MO (R\$)	VALOR TOTAL MATERIAL (R\$)	VALOR TOTAL MO (R\$)	TOTAL (R\$)		
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
99811	13.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019		m²	513,24	R\$ 0,85	R\$ 2,77	R\$ 3,62	R\$ 436,25	R\$ 1.421,67	R\$ 1.857,93		
									Subtotal item 01.00		R\$ 436,25	R\$ 1.421,67	R\$ 1.857,93
									% item				1,90%
	2	ESTRUTURA											
94964	2.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		m³	56,50	R\$ 387,16	R\$ 88,26	R\$ 475,42	R\$ 21.874,54	R\$ 4.986,69	R\$ 26.861,23		
97089	2.2	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021		kg	680,00	R\$ 13,52	R\$ 0,96	R\$ 14,48	R\$ 9.193,60	R\$ 652,80	R\$ 9.846,40		
97097	2.3	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021		m²	513,24	R\$ 37,54	R\$ 1,86	R\$ 39,40	R\$ 19.267,03	R\$ 954,63	R\$ 20.221,66		
102488	2.4	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021		m²	513,24	R\$ 0,76	R\$ 2,74	R\$ 3,50	R\$ 390,06	R\$ 1.406,28	R\$ 1.796,34		
102494	2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021		m²	513,24	R\$ 60,50	R\$ 7,68	R\$ 68,18	R\$ 31.051,02	R\$ 3.941,68	R\$ 34.992,70		

102506	2.6	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	190,00	R\$ 4,15	R\$ 6,71	R\$ 10,86	R\$ 788,50	R\$ 1.274,90	R\$ 2.063,40
			Subtotal item 04.00			R\$ 82.564,75	R\$ 13.216,98	R\$ 95.781,73		
			% item					98,10%		
			TOTAL SEM BDI			R\$ 83.001,01	R\$ 14.638,65	R\$ 97.639,66		
			BDI:		20,35%			R\$ 19.867,09		
						TOTAL COM BDI		R\$ 117.506,74		

Pirapó/RS, 04 de Março de 2024.

Anna Luiza
Responsável Técnica
Anna Luiza Machado Pletsch
Eng. Civil - CREA/RS 254231

Auri brandt Kochhann
Prefeito Municipal
Auri brandt Kochhann