

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 10.639,31	
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA_AF_03/2022_PS	4,50	M2	R\$ 304,45	R\$ 304,45	25,50 %	R\$ 382,08	R\$ 1.719,36	
1.2	Composição - 2	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS	1,00	UN	R\$ 1.707,05	R\$ 1.707,05	25,50 %	R\$ 2.142,35	R\$ 2.142,35	
Total:									R\$ 489.972,23	
Valor não utilizado (QC1):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1.3	SINAPI - 104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	80,00	M	R\$ 13,87	R\$ 13,87	25,50 %	R\$ 17,41	R\$ 1.392,80	
1.4	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	80,00	M	R\$ 53,63	R\$ 53,63	25,50 %	R\$ 67,31	R\$ 5.384,80	
2	-	DRENAGEM PLUVIAL							R\$ 108.521,01	
2.1	SINAPI - 97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	5,00	UN	R\$ 1.716,66	R\$ 1.716,66	25,50 %	R\$ 2.154,41	R\$ 10.772,05	
2.2	SINAPI - 92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	24,00	M	R\$ 172,96	R\$ 172,96	25,50 %	R\$ 217,06	R\$ 5.209,44	
					Total:		R\$ 489.972,23			
					Valor não utilizado (QCI):		R\$ 0,00			

Item	Fonte	Macro serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023								
2.7	Composição - 08	SARJETA DE CONCRETO 6X30CM	579,38	M	R\$ 32,93	R\$ 32,93	25,50 %	R\$ 41,33	R\$ 23.945,78	☐
3	-	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							R\$ 337.316,98	
3.1	SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	2.700,00	M2	R\$ 1,77	R\$ 1,77	25,50 %	R\$ 2,22	R\$ 5.994,00	☐
3.2	Composição - 07	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM RR2C	2.700,00	M2	R\$ 2,50	R\$ 2,50	25,50 %	R\$ 3,14	R\$ 8.478,00	☐
3.3	Composição - 01	REPERFILAGEM EM CBUQ 4CM	108,00	M3	R\$ 1.157,86	R\$ 1.157,86	25,50 %	R\$ 1.453,11	R\$ 156.935,88	☐
3.4	Composição - 07	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO RR2C	2.700,00	M2	R\$ 2,50	R\$ 2,50	25,50 %	R\$ 3,14	R\$ 8.478,00	☐
3.5	Composição - 01	CAPA DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ 3CM	81,00	M3	R\$ 1.157,86	R\$ 1.157,86	25,50 %	R\$ 1.453,11	R\$ 117.701,91	☐
3.6	SINAPI - 95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	15.233,59	TXKM	R\$ 1,68	R\$ 1,68	25,50 %	R\$ 2,11	R\$ 32.142,87	☐

R\$
Total: 489.972,23

Valor não utilizado (QCI): R\$ 0,00

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
6.3	Composição - 05	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	14,00	UN	R\$ 464,21	R\$ 464,21	25,50 %	R\$ 582,58	R\$ 8.156,12	
6.4	Composição - 03	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UN	R\$ 1.707,05	R\$ 1.707,05	25,50 %	R\$ 2.142,35	R\$ 2.142,35	
Total:									R\$ 489.972,23	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Valor não utilizado (QCI):

RS 0,00