

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP 01	ARREIMATE ARESTAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=2" e=3,65mm - 92335 adaptada	m		166,36	170,15
SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00025	720,57	746,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1778	24,11	27,06
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,91	26,83
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1473	20,08	22,40
SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	2	24,87	24,87
SINAPI-I	21013	KG/M (NBR 5580)	M	1,3	65,62	65,62
Composição	COMP 02	ARREIMATE ARESTAS EM PERFIL UDC AÇO 2"x4" E=1/4" GALVANIZADA - 73908-1 adaptada	m		186,34	189,62
SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,003	720,57	746,13
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	23,91	26,83
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	9,8	11,03	11,03
SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	2	24,87	24,87
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1778	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1473	20,08	22,40
Composição	COMP 03	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" - 99839 adaptada	m²		317,71	324,42
SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00025	720,57	746,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1778	24,11	27,06
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,91	26,83
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1473	20,08	22,40
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	4	65,62	65,62
Composição	COMP 04	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" E=3,65MM - 74072-2 adaptada	m		363,21	383,14
SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00025	720,57	746,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1778	24,11	27,06
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,5284	23,91	26,83
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1473	20,08	22,40
SINAPI-I	6295	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	UN	1,3	12,38	12,38
SINAPI-I	21014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	2	91,81	91,81
Composição	COMP 06	CONCRETO BOMBEÁVEL Fck = 30 Mpa - 92725 adaptada	m³		582,19	585,60
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094	23,77	26,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,565	24,11	27,06
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,056	1,25	1,25
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,638	20,08	22,40
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,133	0,49	0,49
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1	553,40	553,40
Composição	COMP 07	POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA	m²		19,66	21,90
SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,4	2,98	2,98
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,08	22,40
Composição	COMP 10	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	m		16,29	17,98
SINAPI-I	3671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	M	1,03	1,29	1,29
SINAPI	91283	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,05	10,46	10,46
SINAPI	88309	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	20,08	22,40
Composição	COMP 13	74164/004 LASTRO BRITA N.2, E= 5CM	m³		117,93	122,57
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,05	74,07	74,07
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,08	22,40
Composição	COMP 15	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4" - 74072-2 adaptada	m		515,90	535,83
SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00025	720,57	746,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1778	24,11	27,06
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,5284	23,91	26,83
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1473	20,08	22,40
SINAPI-I	6295	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	UN	1,3	12,38	12,38
SINAPI-I	21016	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	2,2	152,87	152,87
Composição	COMP 16	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"x4" - 74072-2 adaptada	m		515,90	535,83
SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00025	720,57	746,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1778	24,11	27,06
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,5284	23,91	26,83
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1473	20,08	22,40
SINAPI-I	6295	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	UN	1,3	12,38	12,38
SINAPI-I	21016	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	2,2	152,87	152,87
Composição	COMP 17	ARREIMATE DE ARESTAS EM CHAPA DE AÇO E=1/4" ALTURA=15CM	m		131,49	139,88

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00025	720,57	746,13
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	23,91	26,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	20,08	22,40
SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	2	24,87	24,87
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	1,3	8,62	8,62
Composição	COMP 09	DESEMPENO MANUAL DE CONCRETO	M2		177,51	198,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	20,08	22,40
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2	21,18	23,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2	24,11	27,06
SINAPI-I	38370	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA	UN	0,01	22,52	22,52
SINAPI-I	38372	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA *14 X 27* CM	UN	0,01	25,31	25,31

07/02/2020
Data

Responsável Técnico: FREDERICO CHEUICHE
CREA/CAU: A42877-4