

Número: 24						BDI Padrão: 23,220%													
Bancos: SINAPI: RS 9/2023 SICRO3: RS 7/2023						Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS Obra: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO													
Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material																			
Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total			% Total						
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total							
1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL						3.740,88	2.715,60	6.456,48							
1.1	Composição	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	2,37	135,78	138,15	47,40	2.715,60	2.763,00	0,24						
1.2	Insumo	SINAPI	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3	1.231,16	0,00	1.231,16	3.693,48	0,00	3.693,48	0,33						
2				SERVIÇOS INICIAIS						1.851,61	7.877,80	9.729,41							
2.1	Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,25	308,05	0,00	308,05	693,11	0,00	693,11	0,06						
2.2	Composição	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	11585	0,10	0,68	0,78	1.158,50	7.877,80	9.036,30	0,80						
3				MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						14.996,96	1.052,02	16.048,98							
3.1	Composição	Próprio	1	MOBILIZAÇÃO	UN	1	7.498,48	526,01	8.024,49	7.498,48	526,01	8.024,49	0,71						
3.2	Composição	Próprio	2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	7.498,48	526,01	8.024,49	7.498,48	526,01	8.024,49	0,71						
4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - CAP 50/70 - SOBRE PARALELEPÍPEDOS						991.083,07	53.372,09	1.044.455,16							
4.1	Composição	Próprio	CP 04 - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	579,25	1.339,71	63,34	1.403,05	776.027,02	36.689,69	812.716,71	71,73						
4.2	Composição	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	69510	0,88	0,00	0,88	61.168,80	0,00	61.168,80	5,40						
4.3	Composição	Próprio	CP 01 - 96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	11585	8,19	0,50	8,69	94.881,15	5.792,50	100.673,65	8,89						
4.5	Composição	Próprio	CP 02 - 96402	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	23170	2,48	0,47	2,95	57.461,60	10.889,90	68.351,50	6,03						
4.6	Composição	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1755,12	0,88	0,00	0,88	1.544,50	0,00	1.544,50	0,14						
5				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						27.717,10	16.036,29	43.753,39							
5.1	Composição	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	4965	4,45	2,36	6,81	22.094,25	11.717,40	33.811,65	2,98						
5.2	Composição	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	344,96	16,30	12,52	28,82	5.622,85	4.318,89	9.941,74	0,88						
6				SERVIÇOS FINAIS						10.606,50	1.938,00	12.544,50							
6.1	Composição	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	450	9,97	2,14	12,11	4.486,50	963,00	5.449,50	0,48						
6.2	Composição	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1500	4,08	0,65	4,73	6.120,00	975,00	7.095,00	0,63						
TOTAL										1.049.996,12	82.991,80	1.132.987,92	100,00						
										<table><tr><td>Total sem BDI</td><td>920.227,78</td></tr><tr><td>Total do BDI</td><td>212.760,14</td></tr><tr><td>Total</td><td>1.132.987,92</td></tr></table>				Total sem BDI	920.227,78	Total do BDI	212.760,14	Total	1.132.987,92
Total sem BDI	920.227,78																		
Total do BDI	212.760,14																		
Total	1.132.987,92																		