

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	PISO MODULAR					1		R\$ 186.992,64	R\$ 228.556,80
1.1	Composição Sinapi	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	576,00	R\$ 35,81	R\$ 43,77	R\$ 20.626,56	R\$ 25.211,52
1.2	Composição Própria	OMA01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA POLIETILENO EXPANDIDO 50MM PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR, PROLOPROPILENO, 25X25X 12mm ESPESSURA 3MM, COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO E ALTA RESISTÊNCIA. COM FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO - INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA	M2	576,00	R\$ 21,20	R\$ 25,91	R\$ 12.211,20	R\$ 14.924,16
1.3	Insumo Próprio	OMA02	COM FITA ADESIVA DE 10CM. REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA	M2	576,00	R\$ 241,62	R\$ 295,33	R\$ 139.173,12	R\$ 170.110,08
1.4	Composição Sinapi	97643	MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	576,00	R\$ 26,01	R\$ 31,79	R\$ 14.981,76	R\$ 18.311,04
							Total sem BDI		R\$ 186.992,64
							Total do BDI		R\$ 41.564,16
							Total		R\$ 228.556,80