

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITARIO

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
22,0%
Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	M. O.	MAT.	Total	Peso (%)
						M. O.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	13,22	58,76	53,79	71,68	711,10	236,50	947,60	2,73 %
2		FUNDAÇÃO									
2.2	07 Próprio	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM.	m²	107,56	100,00	0,00	122,00	6.561,16	122,00	13.122,32	37,83 %
3		PAREDES									
3.1	103331 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	52,8	84,24	45,44	102,77	2.399,23	3.027,02	5.426,25	15,64 %
3.2	04 Próprio	ALVENARITE	UN	4	5,60	0,00	6,83	0,00	6,83	27,32	0,08 %
4		REVESTIMENTO									
4.1	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	34,22	48,56	9,17	59,24	313,79	1.713,40	2.027,19	5,84 %
5		PINTURA									
5.1	100736 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	140,56	14,62	11,67	17,83	1.640,33	865,85	2.506,18	7,22 %
5.2	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	140,56	3,66	2,15	4,46	302,20	324,69	626,89	1,81 %
5.3	06 Próprio	PINTURA JANELAS E PORTAS EXISTENTES	UN	8	100,00	0,00	122,00	0,00	122,00	976,00	2,81 %
6		COBERTURA									
6.1	08 Próprio	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	UN	120	55,80	0,00	66,07	4.084,20	66,07	4.084,20	23,55 %
6.2	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	50	14,15	6,84	17,26	342,00	521,00	863,00	2,49 %

28.437,11
6.263,44

PRAPÓ
FOLHAS
15



AURI BRANDT KOCHHMANN
PREFEITO MUNICIPAL


ANNA LUIZA MACHADO PLETSCHE
ENGENHEIRA CIVIL CREA-RS 254231

Total Geral

34.691,16

P.M.P. P.R.A.P.
ROBERTA TOLEMA
96