



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GINASIO PROF. MARCELO MIOSO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GINASIO PROF. MARCELO MIOSO	MUNICÍPIO / UF SANTO ÂNGELO/RS	BDI 1 20,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
GINASIO PROF. MARCELO MIOSO									195.912,38	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	195.912,38	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	743,80	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	308,81	BDI 1	371,90	743,80	RA
1.2.			LIMPEZA COBERTURA					-	15.543,00	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	001	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M2	990,00	11,03	BDI 1	13,28	13.147,20	RA
1.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	990,00	2,01	BDI 1	2,42	2.395,80	RA
1.3.			REVISÃO DA FIXAÇÃO DAS TELHAS					-	2.577,94	
1.3.1.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,00	26,43	BDI 1	31,83	1.336,86	RA
1.3.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	46,00	22,40	BDI 1	26,98	1.241,08	RA
-	SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	10,00		BDI 1	-	-	RA
1.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	177.047,64	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA E PRIMER	M2	1.188,00	123,75	BDI 1	149,03	177.047,64	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ÂNGELO/RS
Local

segunda-feira, 13 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: BEN-HUR MARCHI DA SILVA
CREA/CAU: RS 216.325
ART/RRT: 12656808