

CERCAMENTO ECOPONTOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECOMPOSIÇÃO DE TAPUMES	MUNICÍPIO / UF São Leopoldo/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	------------------------------------	---	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECOMPOSIÇÃO DE TAPUMES									135.079,04
1.			Recomposição de 250m de cercamento danificado no Ecoponto Feitoria					-	109.040,25
1.1.			Tapumes com mourões e folhas de zinco galvanizado e pintado					-	109.040,25
1.1.1.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA	M2	525,00	2,74	BDI 1	3,43	1.800,75
1.1.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	525,00	87,21	BDI 1	109,01	57.230,25
1.1.3.	SINAPI-I	2747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM	M	195,00	47,32	BDI 1	59,15	11.534,25
1.1.4.	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	125,00	25,43	BDI 1	31,79	3.973,75
1.1.5.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	125,00	22,40	BDI 1	28,00	3.500,00
1.1.6.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	M2	525,00	47,24	BDI 1	59,05	31.001,25
2.			Recomposição de 83m de cercamento danificado no Ecoponto Duque					-	26.038,79
2.1.			Tapumes com mourões e folhas de zinco galvanizado					-	26.038,79
2.1.1.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA	M2	174,00	2,74	BDI 1	3,43	596,82
2.1.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	174,00	87,21	BDI 1	109,01	18.967,74
2.1.3.	SINAPI-I	2747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM	M	67,00	47,32	BDI 1	59,15	3.963,05
2.1.4.	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,00	25,43	BDI 1	31,79	1.335,18
2.1.5.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,00	22,40	BDI 1	28,00	1.176,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Leopoldo/RS

Local

sexta-feira, 5 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Elisa Ceccagno Troian

CREA/CAU: A259561-3

ART/RRT: 0