



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 927803/2022	PROponente / Tomador Município de Ivorá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAT IVORÁ etapa 2			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Atendimento ao Turista etapa 2	MUNICÍPIO / UF Ivorá/RS	BDI 1 22,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Centro de Atendimento ao Turista etapa 2									426.982,61	
1.			CAT IVORÁ					-	426.982,61	
1.1.			Administração Local					-	2.467,20	
1.1.1.	Composição	11	Administração Local	UNIDADE	1,00	2.018,16	BDI 1	2.467,20	2.467,20	RA
1.2.			Serviços Iniciais					-	11.263,29	
1.2.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	55,00	49,92	BDI 1	61,03	3.356,65	RA
1.2.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	6,00	890,43	BDI 1	1.088,55	6.531,30	RA
1.2.3.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	4,50	250,00	BDI 1	305,63	1.375,34	RA
1.3.			Fundações					-	31.022,05	
1.3.1.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	M3	11,82	105,54	BDI 1	129,02	1.525,02	RA
1.3.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	M2	15,68	135,33	BDI 1	165,44	2.594,10	RA
1.3.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA	M3	2,96	660,75	BDI 1	807,77	2.391,00	RA
1.3.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -	M3	0,80	628,85	BDI 1	768,77	615,02	RA
1.3.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	98,73	14,92	BDI 1	18,24	1.800,84	RA
1.3.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	94,95	14,18	BDI 1	17,34	1.646,43	RA
1.3.7.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	32,04	13,50	BDI 1	16,50	528,66	RA
1.3.8.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	174,87	12,73	BDI 1	15,56	2.720,98	RA
1.3.9.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	87,57	11,41	BDI 1	13,95	1.221,60	RA
1.3.10.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO	M3	6,27	129,87	BDI 1	158,77	995,49	RA
1.3.11.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,	M3	6,27	652,91	BDI 1	798,18	5.004,59	RA
1.3.12.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	99,80	65,36	BDI 1	79,90	7.974,02	RA
1.3.13.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES	M2	17,00	96,44	BDI 1	117,90	2.004,30	RA
1.4.			Supraestrutura					-	65.025,95	
1.4.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	162,99	14,18	BDI 1	17,34	2.826,25	RA
1.4.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	43,92	13,50	BDI 1	16,50	724,68	RA
1.4.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	175,05	12,73	BDI 1	15,56	2.723,78	RA
1.4.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	247,68	11,41	BDI 1	13,95	3.455,14	RA
1.4.5.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	M2	103,58	132,05	BDI 1	161,43	16.720,92	RA
1.4.6.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES	M2	72,27	96,44	BDI 1	117,90	8.520,63	RA
1.4.7.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -	M3	3,41	628,85	BDI 1	768,77	2.621,51	RA
1.4.8.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES	M3	6,54	648,52	BDI 1	792,82	5.185,04	RA
1.4.9.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,	M2	112,50	161,77	BDI 1	197,76	22.248,00	RA
1.5.			Alvenaria					-	39.033,90	
1.5.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	226,10	141,22	BDI 1	172,64	39.033,90	RA
1.6.			Esquadrias					-	88.293,18	
1.6.1.	Composição	14	Esquadria de alumínio 525 x 395	unidade	2,00	16.738,05	BDI 1	20.462,27	40.924,54	RA
1.6.2.	Composição	15	Esquadria de alumínio 225 x 395	unidade	4,00	7.161,28	BDI 1	8.754,66	35.018,64	RA
1.6.3.	Composição	16	Esquadria de alumínio porta fixa 150 x 395	unidade	1,00	5.595,47	BDI 1	6.840,46	6.840,46	RA
1.6.4.	Composição	17	Esquadria de alumínio porta de abrir 150 x 395	unidade	1,00	4.506,78	BDI 1	5.509,54	5.509,54	RA
1.7.			Cobertura					-	14.091,64	
1.7.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ	M2	97,68	16,05	BDI 1	19,62	1.916,48	RA
1.7.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,	M2	97,68	53,15	BDI 1	64,98	6.347,25	RA
1.7.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	M	22,20	72,70	BDI 1	88,88	1.973,14	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 927803/2022	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ivorá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAT IVORÁ etapa 2			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Atendimento ao Turista etapa 2	MUNICÍPIO / UF Ivorá/RS	BDI 1 22,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Centro de Atendimento ao Turista etapa 2										426.982,61
1.7.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,	M	53,80	58,61	BDI 1	71,65	3.854,77	RA
1.8.			Instalações hidráulicas - ÁGUA FRIA					-	6.565,47	
1.8.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	M	35,00	25,28	BDI 1	30,90	1.081,50	RA
1.8.2.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS	M	23,00	34,06	BDI 1	41,64	957,72	RA
1.8.3.	SINAPI	96710	TÉ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA	UN	2,00	15,42	BDI 1	18,85	37,70	RA
1.8.4.	SINAPI	96650	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM	UN	7,00	9,14	BDI 1	11,17	78,19	RA
1.8.5.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM,	UN	1,00	7,80	BDI 1	9,54	9,54	RA
1.8.6.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM	UN	2,00	110,60	BDI 1	135,21	270,42	RA
1.8.7.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU	UN	3,00	1.126,22	BDI 1	1.376,80	4.130,40	RA
1.9.			Esgoto Sanitário					-	4.206,51	
1.9.1.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	M	48,00	29,93	BDI 1	36,59	1.756,32	RA
1.9.2.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-	UN	2,00	170,79	BDI 1	208,79	417,58	RA
1.9.3.	SINAPI	89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA	UN	4,00	20,17	BDI 1	24,66	98,64	RA
1.9.4.	SINAPI	98801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	UN	3,00	10,63	BDI 1	13,00	39,00	RA
1.9.5.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO	UN	3,00	21,70	BDI 1	26,53	79,59	RA
1.9.6.	SINAPI	97908	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	2,00	742,49	BDI 1	907,69	1.815,38	RA
1.10.			Esgoto Pluvial					-	849,20	
1.10.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M	16,00	37,40	BDI 1	45,72	731,52	RA
1.10.2.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	UN	2,00	48,13	BDI 1	58,84	117,68	RA
1.11.			Instalações elétricas					-	15.654,56	
1.11.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	203,05	2,85	BDI 1	3,48	706,61	RA
1.11.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	496,80	4,13	BDI 1	5,05	2.508,84	RA
1.11.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	86,00	6,36	BDI 1	7,78	669,08	RA
1.11.4.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	UN	2,00	65,76	BDI 1	80,39	160,78	RA
1.11.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN	1,00	11,79	BDI 1	14,41	14,41	RA
1.11.6.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	1,00	13,16	BDI 1	16,09	16,09	RA
1.11.7.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	UN	1,00	577,68	BDI 1	706,21	706,21	RA
1.11.8.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13	UN	20,00	33,34	BDI 1	40,76	815,20	RA
1.11.9.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	3,00	33,81	BDI 1	41,33	123,99	RA
1.11.10.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR	UN	2,00	64,76	BDI 1	79,17	158,34	RA
1.11.11.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	2,00	51,77	BDI 1	63,29	126,58	RA
1.11.12.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	38,00	35,56	BDI 1	43,47	1.651,86	RA
1.11.13.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	4,00	55,22	BDI 1	67,51	270,04	RA
1.11.14.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	M	205,65	12,56	BDI 1	15,35	3.156,73	RA
1.11.15.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE	M	16,40	15,44	BDI 1	18,88	309,63	RA
1.11.16.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE	M	2,00	22,62	BDI 1	27,65	55,30	RA
1.11.17.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA	M	2,00	14,11	BDI 1	17,25	34,50	RA
1.11.18.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO	UN	49,00	18,65	BDI 1	22,80	1.117,20	RA
1.11.19.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	UN	4,00	11,99	BDI 1	14,66	58,64	RA
1.11.20.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	8,00	57,11	BDI 1	69,82	558,56	RA
1.11.21.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	M	205,65	8,34	BDI 1	10,20	2.097,63	RA
1.11.22.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	UN	3,00	92,25	BDI 1	112,78	338,34	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 927803/2022	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ivorá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAT IVORÁ etapa 2			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Atendimento ao Turista etapa 2	MUNICÍPIO / UF Ivorá/RS	BDI 1 22,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Centro de Atendimento ao Turista etapa 2									426.982,61	
1.12.			Revestimento Interno					-	19.626,47	
1.12.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	390,81	4,38	BDI 1	5,35	2.090,83	RA
1.12.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA	M2	390,81	36,70	BDI 1	44,87	17.535,64	RA
1.13.			Revestimento Externo					-	10.265,13	
1.13.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	M2	188,42	7,86	BDI 1	9,61	1.810,72	RA
1.13.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA	M2	188,42	36,70	BDI 1	44,87	8.454,41	RA
1.14.			Pintura Interna					-	8.385,90	
1.14.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	285,42	3,75	BDI 1	4,58	1.307,22	RA
1.14.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA	M2	101,39	4,67	BDI 1	5,71	578,94	RA
1.14.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,	M2	101,39	15,41	BDI 1	18,84	1.910,19	RA
1.14.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	285,42	13,15	BDI 1	16,08	4.589,55	RA
1.15.			Pintura Externa Platibanda					-	1.031,25	
1.15.1.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS	M2	55,00	2,18	BDI 1	2,67	146,85	RA
1.15.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	55,00	13,15	BDI 1	16,08	884,40	RA
1.16.			Revestimento em pedra - Fachada					-	39.180,12	
1.16.1.	Composição	006	Revestimento em Pedra Moledo/Miracema Branca Irregular	m²	133,42	240,21	BDI 1	293,66	39.180,12	RA
1.17.			Pisos					-	44.759,66	
1.17.1.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE	M2	301,64	3,34	BDI 1	4,08	1.230,69	RA
1.17.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	301,64	77,59	BDI 1	94,85	28.610,55	RA
1.17.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE	M2	301,64	39,12	BDI 1	47,82	14.424,42	RA
1.17.4.	SINAPI-I	3673	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM	M	200,00	2,02	BDI 1	2,47	494,00	RA
1.18.			Soleiras					-	1.481,49	
1.18.1.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	13,50	89,77	BDI 1	109,74	1.481,49	RA
1.19.			Rampa e escada					-	23.281,26	
1.19.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA	M3	1,50	117,05	BDI 1	143,09	214,64	RA
1.19.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	15,00	92,93	BDI 1	113,61	1.704,15	RA
1.19.3.	SINAPI-I	3673	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM	M	8,00	2,02	BDI 1	2,47	19,76	RA
1.19.4.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO	M	26,00	109,76	BDI 1	134,18	3.488,68	RA
1.19.5.	SINAPI	103686	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -	M3	16,88	691,64	BDI 1	845,53	14.272,55	RA
1.19.6.	SINAPI	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	108,50	21,91	BDI 1	26,78	2.905,63	RA
1.19.7.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	5,48	100,88	BDI 1	123,33	675,85	RA
1.20.			Limpeza De Obra					-	498,38	
1.20.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M2	112,50	3,62	BDI 1	4,43	498,38	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	927803/2022	Município de Ivorá	CAT IVORÁ etapa 2			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	09-23 (N DES.)	Centro de Atendimento ao Turista etapa 2	Ivorá/RS	22,25%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Centro de Atendimento ao Turista etapa 2									426.982,61

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ivorá/RS
Local
quinta-feira, 14 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Vitor Camargo Costa
CREA/CAU: RS203284
ART/RRT: 12675038

RECURSO
↓