



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	Prefeitura Municipal		Recurso Próprio	Pavimentação com Pedras Basálticas Irregulares	Pavimentação com Pedras Basálticas Irregulares				
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de Sete de Setembro			Sete de Setembro / RS	RUA VITÉLIO POLANSKI	TRECHO ENTRE A RUA HENRIQUE SCHILDT ATÉ 115 M NO SENTIDO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-24	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO RURAL: ESTRADA EM FRENTE AO SALÃO DA COMUNIDADE DA LINHA EUROPA, ZONA RURAL DE SETE DE		19,70%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO RURAL: ESTRADA EM FRENTE AO SALÃO DA COMUNIDADE DA LINHA EUROPA, ZONA RURAL DE SETE DE SETEMBRO/RS									87.280,14
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	916,83
1.1.	COMPOSIÇÃO	0014	PLACA DE OBRA PADRÃO MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22* ADESIVADA, DE *2,00 x 1,25*M.	UNIDADE	1,00	765,94	BDI 1	916,83	916,83
2.			PAVIMENTAÇÃO					-	63.586,71
2.1.	COMPOSIÇÃO	0009	CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICAS IRREGULARES	M2	1.167,80	45,49	BDI 1	54,45	63.586,71
3.			MEIO-FIO					-	22.162,80
3.1.	COMPOSIÇÃO	0013	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	330,00	56,11	BDI 1	67,16	22.162,80
4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	613,80
4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	330,00	1,55	BDI 1	1,86	613,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Sete de Setembro / RS
Local
13 de maio de 2024
Data

Nome: CLECIR ANTUNES
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU RS 143.337
ART/RRT:

MARCIO
POLITOWSKI:
96036419015
Assinado de forma digital por MARCIO POLITOWSKI:96036419015
Dados: 2024.05.13 14:28:26 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br CLECIR ANTUNES
Data: 14/05/2024 08:41:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



COMPOSIÇÕES

					CUSTO UNIT	CUSTO UNIT
COMPOSIÇÃO	0009	CAÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICAS IRREGULARES	M2		44,71	45,49
SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM	CHP	0,01047413	241,15	245,10
SINAPI-I	4741	LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	M3	0,15	69,60	69,60
SINAPI-I	13186	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,13	79,91	79,91
SINAPI	93590	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA	M3	0,13	79,91	79,91
SINAPI	93590	PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,13	79,91	79,91
SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	17,08	0,98	0,99
SINAPI	88316	ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	H	0,1	20,08	22,40
SINAPI	88260	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,27	23,77
SINAPI	90776	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	52,25	60,25
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	52,25	60,25

COMPOSIÇÃO	0013	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M		53,99	56,11
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	87,00	87,00
SINAPI-I	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	1,005	34,48	34,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	20,08	22,40
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	670,85	690,73

COMPOSIÇÃO	0014	PLACA DE OBRA PADRAO MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22* ADESIVADA, DE *2,00 x 1,25*M.	UNIDADE		758,38	765,94
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,	M	2	4,32	4,32
SINAPI-I	4491	PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7	6,75	6,75
SINAPI-I	4813	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M2	2,5	250,00	250,00
SINAPI-I	5075	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	KG	1	13,56	13,56
SINAPI	88262	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	H	1	23,77	26,69
SINAPI	88316	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,08	22,40

13/05/2024

Data

Responsável Técnico: ENG.º CIVIL CLECIr ANTUNES
CREA/CAU: RS 143.337



Documento assinado digitalmente
CLECIr ANTUNES
Data: 14/05/2024 08:34:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO
POLITOWSKI:
96036419015
Assinado de forma digital por MARCIO POLITOWSKI:96036419015
Dados: 2024.05.13 14:26:57 -03'00'