

PLANILHA DE ORÇAMENTO												
Obra: SALA ACOLHIMENTO - SECRETARIA DA SAÚDE												
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS												
Período Ref. SINAPI: Fev/ 2024												
Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Unidade	Valor Unitário Material	Valor Unitário M.O.	Valor Unitário (Mat+M.O)	Valor Total Material	Valor Total M.O.	Valor Total (Mat+M.O)	SINAPI Sem Desoneração (09/2019)	BDI	Enc. Sociais Mensalista
1.1 PAREDES GESSO ACARTONADO												
1.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	11,21	m²	89,17	59,44	148,61	999,60	666,35	1.665,95	96359	25,00%	70,28%
1.1.2	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	8,76	m²	52,91	35,27	88,18	463,49	308,92	772,41	96370	25,00%	70,28%
	TOTAL PAREDES GESSO ACARTONADO						R\$ 1.463,09	R\$ 975,27	R\$ 2.438,36			
1.2 VIDROS												
1.2.1	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U.	3,39	m²	12,02	8,02	20,04	40,75	27,18	67,93	102192	25,00%	70,28%
1.2.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	1,50	m²	301,94	201,30	503,24	452,91	301,95	754,86	102181	25,00%	70,28%
1.2.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	1,00	un	1.392,95	928,63	2.321,58	1.392,95	928,63	2.321,58	102184	25,00%	70,28%
	TOTAL VIDROS						R\$ 1.886,61	R\$ 1.257,76	R\$ 3.144,37			
1.3 PORTA MADEIRA												
1.3.1	PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS. S/FERR.0,90x2,10	1,00	un	428,99	285,99	714,98	428,99	285,99	714,98	90823	25,00%	70,28%
	TOTAL ESQUADRIAS						R\$ 428,99	R\$ 285,99	R\$ 714,98			
1.4 PINTURA PAREDE												
1.4.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	28,84	m²	2,75	1,83	4,58	79,31	52,63	131,94	88485	25,00%	70,28%
1.4.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	28,84	m²	14,51	9,67	24,18	418,47	278,74	697,21	88497	25,00%	70,28%
1.4.3	PINTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	34,86	m²	10,07	6,72	16,79	351,04	234,17	585,21	88489	25,00%	70,28%
	TOTAL PINTURA PAREDE						R\$ 848,82	R\$ 565,54	R\$ 1.414,36			
1.5 PINTURA PORTA												
1.5.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	3,78	m²	1,62	1,08	2,70	6,12	4,09	10,21	102193	25,00%	70,28%
1.5.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR EM MADEIRA	3,78	m²	24,02	16,02	40,04	90,80	60,54	151,34	102197	25,00%	70,28%
1.5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	3,78	m²	18,04	12,02	30,06	68,19	45,45	113,64	102230	25,00%	70,28%
	TOTAL PINTURA MADEIRA						R\$ 165,11	R\$ 110,07	R\$ 275,18			

1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
1.6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	24,60	m	3,04	2,02	5,06	74,78	49,75	124,54	91926	25,00%	70,28%
1.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	14,40	m	14,17	9,44	23,61	204,05	135,97	340,02	91857	25,00%	70,28%
1.6.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR UN CR 12,24 EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	un	9,18	6,12	15,30	9,18	6,12	15,30	91941	25,00%	70,28%
1.6.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	un	9,18	6,12	15,30	9,18	6,12	15,30	92000	25,00%	70,28%
1.6.5	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	1,00	un	27,20	18,13	45,33	27,20	18,13	45,33	98308	25,00%	70,28%
1.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	un	24,90	16,60	41,50	24,90	16,60	41,50	91953	25,00%	70,28%
1.6.7	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	10,70	m	3,01	2,00	5,01	32,21	21,43	53,63	98261	25,00%	70,28%
1.6.8	EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	14,90	m	5,17	3,44	8,61	77,03	51,29	128,33	98295	25,00%	70,28%
1.6.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W	1,00	un	25,04	16,70	41,74	25,04	16,70	41,74	103782	25,00%	70,28%
	TOTAL LUMINÁRIAS						R\$ 483,57	R\$ 322,11	R\$ 805,68			
1.7	SERVIÇOS FINAIS											
1.7.1	LIMPEZA DA OBRA	43,56	m²	1,63	1,08	2,71	71,00	47,16	118,16	99803	25,00%	70,28%
	TOTAL SERVIÇOS FINAIS						R\$ 71,00	R\$ 47,16	R\$ 118,16			
	VALOR TOTAL DA OBRA						R\$ 5.347,19	R\$ 3.563,90	R\$ 8.911,09			

São Marcos, 15 de abril de 2024.

RAMONA ROMIO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU-RS A42.350-5
RRT N° 11742896