

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ

SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

DESCRIÇÃO DO LOTE: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR E INSTALAÇÃO DE MEIOS FIOS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,88% (HORA) 69,79% (MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: PORTO ALEGRE DATA DE PREÇO: 02/2024 REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1,			LOTE						
1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CP1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. COMPACTADA COM ROLO COMPACTADOR.	M2	30.000,00	51,11	22,00%	62,35	1.870.500,00
1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	9.000,00	47,80	22,00%	58,32	524.880,00
TOTAL									2.395.380,00

IMBÉ, 28 DE MARÇO DE 2024

JOSÁ AUGUSTO HENKIN

CREA RS 037096