

TROCA DE PISO ESCOLA AMOR PERFEITO											
RELATÓRIO GLOBAL - Data: janeiro/2024											
Endereço: Rua Luiz Nicoletti, 377 - Bairro Industrial - São Marcos											
Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total	Sinapi 11/23 S/Desoneração	BDI	Encargos Sociais (Mês)
1	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E ESCARIFICAÇÃO	507,05	m²	13,03	1,45	6.606,86	735,22	7.342,08	97631	25,00%	69,88%
	Total do Grupo					6.606,86	735,22	7.342,08			
2	PAVIMENTAÇÃO										
2.1	CONTRA PISO (4 cm)	25,35	m²	46,37	19,88	1.175,48	503,96	1.679,44	87642	25,00%	69,88%
2.2	PISO CERÂMICO 45x45 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA	507,05	m²	42,83	18,36	21.716,95	9.309,44	31.026,39	87251	25,00%	69,88%
	Total do Grupo					22.892,43	9.813,40	32.705,83			
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
3.1	TUBO PVC 100 mm ESGOTO PRIMÁRIO	6,00	m	34,55	14,81	207,30	88,86	296,16	89714	25,00%	69,88%
3.2	JOELHO PVC 100 mm ESGOTO PRIMÁRIO	1,00	un	24,70	10,59	24,70	10,59	35,29	89744	25,00%	69,88%
3.3	TÊ PVC 100 mm ESGOTO PRIMÁRIO	1,00	un	38,92	16,68	38,92	16,68	55,60	89796	25,00%	69,88%
3.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL	4,00	un	11,47	4,91	45,88	19,64	65,52	97663	25,00%	69,88%
3.5	BACIA SANITÁRIA SIFONADO LOUÇA BRANCA	1,00	un	259,31	111,14	259,31	111,14	370,45	95470	25,00%	69,88%
	Total do Grupo					576,11	246,91	823,02			
4	SERVIÇOS FINAIS										
4.1	LIMPEZA TOTAL DA OBRA	507,05	m²	0,07	0,61	35,49	309,30	344,79	99802	25,00%	69,88%
	Total do Grupo					35,49	309,30	344,79			
VALOR TOTAL ORÇAMENTO R\$						30.110,89	11.104,83	41.215,72			

São Marcos-RS, 08 de janeiro de 2024.

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898