

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032022-020818	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bagé	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio Presidente Médici - Quadras Esportivas			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalizar o Ginásio Presidente Médici	MUNICÍPIO / UF Bagé/RS	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,62%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalizar o Ginásio Presidente Médici									253.563,40	
1.			Quadras Esportivas					-	253.563,40	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	23.592,88	
1.1.0.1.	PMB	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3 MESES	UN	1,00	20.230,56	BDI 2	23.592,88	23.592,88	RA
1.2.			QUADRA BEACH TENNIS					-	112.323,43	
1.2.1.			INFRAESTRUTURA - BEACH TENNIS					-	95.926,38	
1.2.1.1.	SINAPI	89298	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	38,19	83,06	BDI 1	101,72	3.884,69	RA
1.2.1.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	76,37	4,57	BDI 1	5,60	427,67	RA
1.2.1.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	76,37	37,78	BDI 1	46,27	3.533,64	RA
1.2.1.4.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,51	109,46	BDI 1	134,06	2.749,57	RA
1.2.1.5.	PMB	003	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,30 X 0,30 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA 02, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. REF. SINAPI 102693 E 102689	M	304,90	129,15	BDI 1	158,17	48.226,03	RA
1.2.1.6.	PMB	009	LASTRO DE MATERIAL *30CM* AREIA COM GRANULOMETRIA MEDIA PARA FINA PARA QUADRA DE BEACH TENNIS - COM TRANSPORTE INCLUSO REF. SINAPI 94342	M3	214,83	140,18	BDI 1	171,68	36.882,01	RA
1.2.1.7.	SINAPI	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	181,90	BDI 1	222,77	222,77	RA
1.2.2.			ACABAMENTO - BEACH TENNIS					-	1.994,02	
1.2.2.1.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	76,37	21,32	BDI 1	26,11	1.994,02	RA
1.2.3.			ACESSÓRIOS POLIESPORTIVOS - BEACH TENNIS					-	14.403,03	
1.2.3.1.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	3,00	3.221,38	BDI 1	3.945,22	11.835,66	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032022-020818	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bagé	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio Presidente Médici - Quadras Esportivas			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalizar o Ginásio Presidente Médici	MUNICÍPIO / UF Bagé/RS	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,62%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalizar o Ginásio Presidente Médici									253.563,40	
1.2.3.2.	Cotação	C001	FITA DE DEMARCAÇÃO BEACH TENNIS	UN	3,00	135,95	BDI 2	158,54	475,62	RA
1.2.3.3.	Cotação	C002	KIT BEACH TENNIS - 4 RAQUETES	UN	3,00	514,71	BDI 2	600,25	1.800,75	RA
1.2.3.4.	Cotação	C003	KIT 3 BOLINHAS BEACH TENNIS	UN	10,00	24,95	BDI 2	29,10	291,00	RA
1.3.			ALAMBRADO PARA QUADRA SOCIETY					-	117.647,09	
1.3.0.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	617,33	151,16	BDI 1	185,13	114.286,30	RA
1.3.0.2.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	5,25	522,70	BDI 1	640,15	3.360,79	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bagé/RS
Local
segunda-feira, 13 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Maria Eduarda Ducos Martins Medici
CREA/CAU: RS 262420
ART/RRT: 13150681