



PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DO PÁTIO DA E.M.E.F. JOSÉ PEDRO MENDEL

ORÇAMENTO

MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS

Obra: PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DO PÁTIO DA E.M.E.F. JOSÉ PEDRO MENDEL
Local: RODOVIA TRANCITRUS - DESPIQUE, PARECI NOVO - RS
Área: 112,60 m²
Data Base: MAIO/2024
Data Orçamento: JULHO/2024

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO (R\$)			TOTAL
						UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra c/ chapa galvanizada e estrutura de madeira	m²	1,50	386,25	231,75	347,63	579,38
			Sub-total (item 1)				231,75	347,63	579,38
2			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
2.1			SERVIÇOS INICIAIS						
2.1.1	SINAPI	98524	Limpeza manual de camada vegetal em terreno c/ enxada	m²	112,60	5,96	268,44	402,66	671,10
2.1.2	SINAPI	97084	Compactação mecânica de solo p/ execução de piso	m²	112,60	0,88	36,64	58,45	99,09
			Sub-total (sub item 2.1)				308,08	462,11	770,19
2.2			PAYMENTO						
2.2.1	SINAPI	92402	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm	m²	112,60	89,44	3.524,83	6.546,11	10.070,94
			Sub-total (sub item 2.2)				3.524,83	6.546,11	10.070,94
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				4.064,06	7.355,85	11.420,91

Pareci Novo, 02 de julho de 2024

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.
REFERENCIA SINAPI-RS MAIO/2024
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS - BDI COMPOSIÇÃO =25% - BDI INSUMOS =15%

Juliano da Costa Saldanha
Engenheiro Civil
CREA/RS 249899

Paulo Alexandre Barth
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente
JULIANO DA COSTA SALDANHA
Data: 02/07/2024 14:55:38-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

