

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

OBRA: ACESSO UNIÃO CASTILHENSE				DB: Não Des.	SINAPI: Mai/24	SICRO: Jan/24	ENG. MATHEUS FOCHE SATTO - CREA RS226.856		
ENDEREÇO: PAVIMENTAÇÃO ACESSO UNIÃO CASTILHENSE				DATA:	BDI				
Encargos Sociais: 112,77%									
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		PREÇO TOTAL DO SERVIÇO
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	
G01	1.1 Placa de obra	1,00000	m2				303,55	55,14	358,69
4417	1. Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5x7cm	1,00000	m	4,32	-	4,32	4,32	-	4,32
4491	2. Pontalete de madeira não aparelhada 7,5x7,5cm	4,00000	m	6,85	-	6,85	27,40	-	27,40
4813	3. Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada	1,00000	m2	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00
5075	4. Pregos de aço polido com cabeça 18x30cm	0,11000	kg	13,68	-	13,68	1,50	-	1,50
88262	5. Carpinteiro	1,00000	h	5,71	20,98	26,69	5,71	20,98	26,69
88316	6. Servente	2,00000	h	5,73	16,67	22,40	11,46	33,34	44,80
94962	7. Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 preparo na betoneira	0,01000	m3	316,48	81,81	398,29	3,16	0,82	3,98
G02	1.2 Locação de pavimentação	1,00000	m2				0,09	0,48	0,57
32	1. Aço CA-50, Ø6.3mm	0,00368	kg	8,50	-	8,50	0,03	-	0,03
7247	2. Locação de teodolito eletrônico	0,00880	h	2,34	-	2,34	0,02	-	0,02
88253	3. Auxiliar de topógrafo	0,00586	h	2,16	14,97	17,13	0,01	0,09	0,10
90781	4. Topógrafo	0,01173	h	2,16	33,32	35,48	0,03	0,39	0,42