

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: ACESSO UNIÃO CASTILHENSE				DB: Não Des.	SINAPI: Mai/24	SICRO: Jan/24	ENG. MATHEUS FOCESATTO - CREA RS226.856		
ENDEREÇO: PAVIMENTAÇÃO ACESSO UNIÃO CASTILHENSE				DATA:	BDI				
Encargos Sociais: 112,77%									
Nº ART/RRT: 13260040				jul/24	23,50%				
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL
	1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS								
G01	1.1 Placa de obra	2,50	m2	374,88	68,10	442,98	937,20	170,25	1.107,45
G02	1.2 Locação de pavimentação	318,00	m	0,11	0,59	0,70	34,98	187,62	222,60
1. SUBTOTAL							972,18	357,87	1.330,05
	2 PAVIMENTAÇÃO RUA								
100576	2.1 Regularização de superfície com motoniveladora	1.023,00	m2	2,21	1,12	3,33	2.260,83	1.145,76	3.406,59
101167	2.2 Execução de pavimento em Paralelepípedo, com base de pó de brita de 10cm e rejuntamento	1.023,00	m2	107,86	17,97	125,83	110.340,78	18.383,31	128.724,09
95877	2.3 Transporte de pó de brita	2.332,44	m3xkm	2,22	0,19	2,41	5.178,02	443,16	5.621,18
100947	2.4 Transporte paralelepípedo	736,56	Txkm	2,43	0,37	2,80	1.789,84	272,53	2.062,37
94273	2.5 Meio-Fio pré-moldado	355,00	m	48,02	11,05	59,07	17.047,10	3.922,75	20.969,85
96525	2.6 Limpeza de vala de drenagem com Mini-escavadeira	46,00	m3	46,13	24,22	70,35	2.121,98	1.114,12	3.236,10
2. SUBTOTAL							138.738,55	25.281,63	164.020,18
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI							139.710,73	25.639,50	165.350,23