

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032023-032352	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bagé	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio Presidente Médici - Quadras Esportivas			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Campo de Futebol com Grama Sintética no Complexo Militar, no	MUNICÍPIO / UF Bagé/RS	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,62%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Campo de Futebol com Grama Sintética no Complexo Militar, no Município de Bagé									394.625,10	
1.			Quadras Esportivas					-	394.625,10	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	23.592,88	
1.1.0.1.	PMB	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3 MESES	UN	1,00	20.230,56	BDI 2	23.592,88	23.592,88	RA
1.2.			QUADRA SOCIETY					-	371.032,22	
1.2.1.			SERVIÇOS INICIAIS - SOCIETY					-	7.210,56	
1.2.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.423,49	0,15	BDI 1	0,18	256,23	RA
1.2.1.2.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	5,60	9,47	BDI 1	11,60	64,96	RA
1.2.1.3.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,96	110,47	BDI 1	135,29	129,88	RA
1.2.1.4.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	308,81	BDI 1	378,20	1.089,22	RA
1.2.1.5.	PMB	004	ENTRADA ENERGIA TRIFÁSICA PROVISÓRIA REF. SINAPI 41598 01-2019	UN	1,00	4.346,10	BDI 1	5.322,67	5.322,67	RA
1.2.1.6.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	35,48	BDI 1	43,45	347,60	RA
1.2.2.			SERVIÇO DE DRENAGEM - SOCIETY					-	92.931,22	
1.2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	65,37	88,61	BDI 1	108,52	7.093,95	RA
1.2.2.2.	PMB	003	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,30 X 0,30 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA 02, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. REF. SINAPI 102693 E 102689	M	558,80	125,43	BDI 1	153,61	85.837,27	RA
1.2.3.			INFRAESTRUTURA - SOCIETY					-	66.633,79	
1.2.3.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	83,20	61,45	BDI 1	75,26	6.261,63	RA
1.2.3.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	94,32	128,10	BDI 1	156,88	14.796,92	RA
1.2.3.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	248,38	14,68	BDI 1	17,98	4.465,87	RA
1.2.3.4.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	161,39	16,93	BDI 1	20,73	3.345,61	RA
1.2.3.5.	PMB	010	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF SINAPI 96557	M3	7,07	680,75	BDI 1	833,71	5.894,33	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032023-032352	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Bagé	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio Presidente Médici - Quadras Esportivas			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Campo de Futebol com Grama Sintética no Complexo Militar, no	MUNICÍPIO / UF Bagé/RS	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,62%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Campo de Futebol com Grama Sintética no Complexo Militar, no Município de Bagé									394.625,10	
1.2.3.6.	PMB	011	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. REF SINAPI 100322	M3	142,35	147,73	BDI 1	180,92	25.753,96	RA
1.2.3.7.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	117,90	4,57	BDI 1	5,60	660,24	RA
1.2.3.8.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	117,90	37,78	BDI 1	46,27	5.455,23	RA
1.2.4.			ACABAMENTO - SOCIETY					-	197.588,42	
1.2.4.1.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	117,90	21,32	BDI 1	26,11	3.078,37	RA
1.2.4.2.	Cotação	C001	PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1.396,64	119,42	BDI 2	139,27	194.510,05	RA
1.2.5.			ACESSÓRIOS POLIESPORTIVOS - SOCIETY					-	6.668,23	
1.2.5.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.306,29	BDI 1	6.498,61	6.498,61	RA
1.2.5.2.	Cotação	C002	BOLA DE FUTSAL SOCIETY	UN	2,00	72,72	BDI 2	84,81	169,62	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bagé/RS
Local

Responsável Técnico

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
09032023-032352	0	Prefeitura Municipal de Bagé	Ginásio Presidente Médici - Quadras Esportivas			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	02-24 (N DES.)	Construção de Campo de Futebol com Grama Sintética no Complexo Militão, no	Bagé/RS	22,47%	16,62%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Campo de Futebol com Grama Sintética no Complexo Militão, no Município de Bagé									394.625,10

segunda-feira, 13 de maio de 2024
Data

Nome: Maria Eduarda Ducos Martins Medici
CREA/CAU: RS 262420
ART/RRT: 13150589

RECURSO
↓